


Till (enl sändlista)



Naturreservat på fastigheten Skokloster 2:5 i Håbo kommun

BESKRIVNING AV RESERVATET

Reservatets benämning: Arnö huvud naturreservat

Kommun: Håbo

Socken: Skokloster

Fastighet: Skokloster 2:5

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget ca 15 km sydsydväst om Uppsala och omfattar huvuddelen av Skolandets nordvästra udde vid övergången mellan mälarvikarna Lårstaviken, Gorran och Ekoln. Läget framgår av bifogade översiktskarta i skala 1:50 000 (bilaga A).

./A

Fastighetskoordinaten är x6624400, y1598290.

Topografiska kartbladet 117 2, 11 H SO

Ekonomiska kartbladet 117 49, 117 59

./B

Gränser: Reservatet, som utgörs av hela fastigheten Skokloster 2:5, omfattar land och vattenområde avgränsat enligt 1 kap jordabalken och har med heldragen svart begränsningslinje utmärkts på till detta beslut fogad karta i skala 1:10 000 (bilaga B).

Areal: ca 250 ha

Därav landareal: 80,5 ha

Naturvårdsförvaltare: Domänverket

Ägarkategori: Staten genom naturvårdsfonden. Staten inköpte området år 1970 för att förhindra exploatering.

Naturbeskrivning: Reservatet omfattar en halvö på nordvästra Skolandet. Området domineras av en barrskogsklädd grusås som utgör en del av Uppsalaåsen. Åsen löper från det branta Tyberget i norr i en kilometerlång båge åt sydväst. Som mäktigast är åsen 45 m hög och 400 m bred. Dess sluttningar mot vattnet är mycket branta, speciellt mot norr och väster. Mot öster övergår åsen diffust i intilliggande moränmarker. På de branta sluttningarna mot sjön finns talrika, väl utbildade strandlinjer. Själva krönet är flackt och saknar antydningar till sk krönås. Mot söder sänker sig åsen trappstegsliknande och smalnar alltmer för att till slut försvinna under vattenytan. På åsens högsta delar finns flera fornlämningar, bl a ett större röse-av bronsålderskaraktär.

✓
140

1977-10-21

11.121-2135-74

Reservatets östra hälft är både morfologiskt och geologiskt mer oregelbunden. Svallgrus och sand täcker stora partier både av nordsluttningen och sluttningen upp mot "huvudet". På nordsidan ligger bl a Tyberget och den ganska låga, moräntäckta Reveludden. Svackan kring stigen mot Reveludden utgörs delvis av igenväxande ängsmark. Svackan är bevuxen med örtrik skog av ängstyp med inslag av bl a hassel och ädellövträd. På sydsidan vid Lillåker finns en uppodlad finsedimentsvacka med åker- och tomtmark samt delvis trädbevuxen, delvis öppen betesmark. Rådjur och hare är rikt förekommande. En mindre fasanstam finns i området kring Lillåker. I viken söder om Lillåker finns ett artrikt sjöfågelbestånd. Arnö huvud nås via en mindre väg från allmänna vägen till Skokloster eller via sjön.

Grund för beslutet: Syftet med reservatet är att för framtiden bevara en från naturvårdssynpunkt värdefull barrskogsbeklädd rullstensås och dess närmaste omgivningar med hänsyn till såväl naturupplevelser som allmänskulturella och vetenskapliga värden.

./A,B MED STÖD AV 7 § NATURVÅRDSLAGEN FÖRKLARAR LÄNSSTYRELSEN DET OMRADE SOM UTMÄRKTS PÅ BIFOGADE KARTOR SOM NATURRESERVAT (Bilaga A och B).

RESERVATSFÖRESKRIFTER

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande reservatet.

A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, dika eller utfylla med undantag för normal skötsel av tomt och åker,
2. uppföra helt ny byggnad eller anläggning med undantag för sådana anläggningar som framgår av skötselplan,
3. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som framgår av skötselplan,
4. använda kemiska bekämpningsmedel utanför åker- eller tomtmark,
5. tillföra växtnäringsämnen utanför åker-, betes- eller tomtmark,
6. införa för reservatet främmande växt- eller djurarter,
7. jaga på sådant sätt att områdets nyttjande för friluftsliv försvåras, t ex jaga under tid då området är livligt frekventerat,
8. anordna upplag annat än tillfälligt för skogs- eller jordbrukets eller fiskets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel,

9. uppföra stängsel eller hägnader annat än kring bebyggd tomtplats eller för jordbrukets behov,
10. upplåta mark för uppställning av hus- eller släpvagn,
11. utanför tomt, åker eller befintliga vägar framföra motordrivnet fordon med undantag för nödvändig transport i samband med reservatets skötsel och användning,
12. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för informations- och fridlysnings-tavlor samt gränsmarkeringar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

13. väsentligt förändra byggnads eller anläggnings yttre utseende eller användningssätt,
14. dra fram mark- eller luftledning,
15. i övrigt vidta åtgärder som strider mot syftet med reservatet.

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån skötsel enligt skötselplan eller annan pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras.

B Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder vidtas inom reservatet, som framgår av till detta beslut fogad skötselplan (bilaga C).

./C

C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
4. medföra hund som ej är kopplad,
5. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
6. tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i följd,
7. uppställa husvagn,
8. rida,
9. framföra motordrivnet fordon annat än på anvisade vägar och parkera utanför anvisade platser,
10. på ett störande sätt framföra motorbåt eller använda radioapparat, gramfon, bandspelare, musikinstrument e d.

D Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen.

a) Riktlinjer för reservatets skötsel och disposition

Reservatet ska vårdas så att syftet med reservatet uppnås. Själva åsen ska hållas skogbevuxen. Lämpliga partier lämnas utan åtgärd för att på sikt få karaktär av naturskog. I övrigt ska åtgärder vidtas för att erhålla livskraftiga trädbestånd av grövre dimensioner. Föryngringen bör styras så att tallen gynnas på för tallen lämplig mark. En omväxlande natur ska dock eftersträvas med hänsyn till såväl allmänhetens möjligheter till naturupplevelse som det vildas trivsel.

Gårdsmiljön med omgivande hagmarker och åkrar vid Lillåker bör hållas i hävd. Hela reservatet med undantag för bebodd tomt ska vara tillgänglig för allmänheten. Stängsel för betesdjur får sättas upp om genomgångar anordnas.

Anläggningar för friluftsliv inom reservatet bör begränsas till parkeringsplats med enkla sanitära anordningar i reservatets östra del samt enkelt stigsystem, informationstavlor och eventuellt några iordningställda eldplatser.

b) Skötselplan

./C

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa bifogade plan (bilaga C).

c) Utmärkning

Reservatet ska utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

d) Naturvårdsförvaltare

Reservatet ska förvaltas av domänverket.

e) Samråd

Samråd ska vid förvaltningen ske med berörda myndigheter.

Länsstyrelsen upphäver, med verkan från och med den dag detta beslut vinner laga kraft, det beslut enligt 20 § naturvårdslagen, som länsstyrelsen meddelat den 16 augusti 1975 (11.126-2146-74), i vad det avser fastigheten Skokloster 2:5.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till regeringen. Besvärsskrivelsen insänds till jordbruksdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm, och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden har fått del av beslutet.

I besvärsskrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

1977-10-21


11.121-2135-74

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Edenman samt ledamöterna Ahlqvist, Alsén, Bergström, Björkman, Engblom, Eriksson, Hjorth, Hübinette, Hällström, Janson, Karlsson och Åkerfeldt samt tjänstgörande suppleant Löjdquist.

I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Blomquist, förste länsassessor Blomberg, länsarkitekt Bergström, överlantmätare Hygstedt, länsantikvarie Rydh, naturvårdsdirektör Ekeberg, tf byrådirektör Englund och e tjänsteman Jansson, föredragande.



Ragnar Edenman



Bruno Jansson

Bilagor:

karta i skala 1:50 000 (bilaga A)
karta i skala 1:10 000 (bilaga B)
skötselplan (bilaga C)

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Tillhör länsstyrel-
sens i Uppsala län
beslut 1977-10-21

På fastigheten Skokloster 2:5, Håbo kommun




Reservatets läge

Topografiska kartan 1172

Skala 1:50 000

11.121-2135-74



BILAGA B
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1977-10-21
11.121-2135-74

Koffsan

Ekoln

Ty-
berget

Tybergs-
viken

Reveludden

Svartan

Skokloster 2:5

Arnöhuvud

Lillåker

Djupviken

Hästbacken

Bagå

Bagarbovik

Gorran

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Reservatets gräns. Vatten-
området är avgränsat en-
ligt 1:a kap jordabalken.

SKALA 1:10000

0 100 200 300 400 500 m



Ink. 6 12. 77.

SKÖTSELPLAN
FÖR
ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Uppsala län
fastställd genom länsstyrelsens beslut
1977-10-21

Föreliggande skötselplan utgör en omarbetning och komplettering av skötselplansförslag upprättad av domänverket, naturvårdssektionen inom östra regionen år 1974, påkallad av remissinstansernas yttranden. Bearbetningen har skett genom länsstyrelsen i Uppsala län, naturvårdsenheten, Bruno Jansson i samråd med Hans Englund.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<u>sid.</u>
ALLMÄN BESKRIVNING	1
DETALJPLANER	4
<i>Inledning</i>	4
<i>Dispositions- och skötselplan för mark- och vattenområden</i>	4
Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård	4
Principer för disposition av anläggningar, mark- och vattenområden samt åtgärder av allmän karaktär	5
Detaljbeskrivning av skötselområden	8
<i>Plan för anläggning, disposition och skötsel av anordningar för rekreation och friluftsliv</i>	22
Allmän målsättning för anläggning och disposition	22
Detaljanvisningar baserade på kartredovisning	22
<i>Ekonomisk 10-årsplan</i>	27

BILAGOR

- 1 Beslutsresolution jämte tillhörande kartor (7 blad)
- 2 Sammanställning över utredningar och inventeringar i området (1 blad)
- 3 Fotodokumentation (1 blad)
- 4 Arrendekontrakt (8 blad)
- 5 Kontrakt om upplåtelse av fiskerätt (2 blad)
- 6 Bebyggelse (1 blad)
- 7 Skötselkarta (1 blad)
- 8 Karta visande anordningar för rekreation och friluftsliv (1 blad)
- 9 Karta för kopiering (1 blad)

Dessutom ska bifogas:

- Avtal om renhållning

ALLMÄN BESKRIVNING

Benämning: Arnö huvud naturreservat

Riksregisternummer: 03 02 035

Avsatt, datum: 1977-10-21

Län: Uppsala län

Kommun: Håbo

Socken: Skokloster

Fastighet: Skokloster 2:5

Ägare: Staten genom naturvårdsfonden. Staten inköpte området år 1970 för att förhindra exploatering.

Läge: Reservatet är beläget ca 15 km sydsydost om Uppsala och omfattar huvuddelen av Sko- landets nordvästra udde vid övergången mellan mällarvikarna Lårstaviken, Gorran och Ekoln. Läget framgår av karta i skala 1:50 000 tillhörande beslutet, bilaga 1.

Fastighetskoordinater är x6624400, y1598290

Topografiska kartbladet 1172, 11 H SO

Ekonomiska kartbladet 11749

Reservatets avgränsning: Reservatet, som utgörs av hela fastighe- ten Skokloster 2:5, omfattar land och vattenområde avgränsat enligt 1 kap jor- dabalken, och anges med heldragen svart begränsningslinje på karta tillhörande beslutet, bilaga 1.

(Länsstyrelsens diarienummer: 11.121-2135-74)

Areal:

Landareal	:	80.5 ha
varav skogsmark	72,1 ha	
åker	5,6 ha	
betesmark	2 ha	
tomtmark	0,8 ha	
Vattenareal	:	ca 170 ha
Total areal	:	ca 250 ha

Syftet med reservatet: Syftet med reservatet är att för framtiden bevara en från naturvårdssynpunkt värdefull barrskogsbeklädd rullstensås och dess närmaste omgivningar med hänsyn till såväl naturupplevelser som allmänskulturella och vetenskapliga värden.

./1

./1

Översiktlig naturbeskrivning och historik

Reservatet omfattar huvuddelen av Skolandets nordvästra udde. Det utgöres till ca hälften av det åsdominerade egentliga Arnöhuvud, till ca hälften av berg, morän och sedimentmarker närmare uddens bas.

Arnöhuvuds åsdel ingår i Uppsalaåsen. Åsen är här avlagrad i skärningen mellan två i stort sett vinkelräta förkastningsbranter, vilket kan förklara dess svängda form. Åsens delvis diffusa gräns mot berg och morän går från hällklacken Tyberget i NO, över en moränhöjd på ryggens krön ca 500 m mot VSV ned till västra kanten av Djupvikens inre del. Från nämnda moränhöjd sträcker sig åskrönet i en ca kilometerlång båge mot SV-S. Mitt på sträckan ligger högsta punkten, 45 m ö h. (Ekolns yta). Därifrån smalnar åsryggen och sänker sig trappstegsliknande för att slutligen försvinna under vattenytan. Krönet är flackt och saknar antydningar till s k krönrygg. Åsens sluttningar mot vattnet är mycket branta, speciellt mot norr och väster. På de oskadade delarna av särskilt de brantare sluttningarna finns talrika, väl synliga fornstrandlinjer. På de branta, norra och västra sluttningarna finns flera, numera igenvuxna, ganska stora, grunda grustag. Ett större, helt öppet grustag finns på sluttningen rakt väster om högsta delen. Några öppna, mindre grustag finns även på den norra sluttningen.

Reservatets östra hälft är både morfologiskt och geologiskt mer ore-gelbunden. Svallgrus och -sand täcker stora partier både av nord-sluttningen och sluttningen mot "huvudet". På nordsidan ligger bl a det branta och ca 25 m höga Tyberget och den ganska låga, morän-täckta Reveludden. På sydsidan vid Lillåker finns en uppodlad, finsedimentsvacka.

Barrskog täcker hela åsen och även merparten av reservatet i övrigt. Mest rör det sig om tallbestånd av olika ålder och slutenhet, både av torr och frisk ristyp. Tyberget och bergknalle SV om Reveludden upptas av hällmarkstallskog. Gran dominerar särskilt på de lägre delarna av några sluttningsspartier. Svackan kring stigen mot Reveludden upptas delvis av igenväxande ängsmark. Svackan är bevuxen med örtrik skog av ängstyp med inslag av hassel och ädellövträd. Kring Lillåker finns förutom åker- och tomtmark även delvis trädbevuxna, delvis öppna betesmarker.

Rådjur och hare finns inom reservatet liksom en mindre fasanstam kring Lillåker. I viken söder om Lillåker finns ett artrikt sjöfågelbestånd, med bl a kanadagås, gräsand, skedand, brunand, knipa, skäggdopping och sothöna. Fiskgjuse häckar inom reservatet.

Längs åskrönet finns flera fornlämningar, bl a ett större toppröse.

Den ursprungliga stigen upp mot krönet är numera utbyggd till bilväg fram till moränhöjden vid åsgränsen.

Kommunikationer

Reservatet kan nås med bil via allmänna vägen till Skokloster. Ca 2,5 km väster om Skokloster slott följes den enskilda vägen förbi Bagarbo mot Arnö huvud.

Reservatet kan även nås sjövägen via mälardeltans Lårstaviken, Gorran och Ekoln.

Serviceanordningar

Följande anordningar kommer att iordningställas

- Informationstavlor
- Parkeringsplats
- Strövstigar
- Eldplatser
- Sanitära anordningar

Rättslig status

Arnö huvud är avsatt som naturreservat efter länsstyrelsens beslut enligt 7 § naturvårdslagen.

I reservatet gäller även förordnande om utvidgat strandskydd till 300 m enligt 15 § naturvårdslagen. Tillstånd enligt 16 § naturvårdslagen erfordras i vanlig ordning.

Reservatsföreskrifter, dels om inskränkningar i sakägares rätt att förfoga över reservatet, dels om sakägares skyldighet att tåla visat intrång samt dels gällande allmänheten.

./1 Se beslutet, bilaga 1.

Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen.

./1 Se beslutet, bilaga 1.

Sammanställningar över utredningar och inventeringar.

./2 Bilaga 2 är en sammanställning över utredningar och inventeringar som berör Arnö huvuds naturreservat. Sammanställningen bör kompletteras successivt.

Servitut, samfälligheter och nyttjanderätter.

Någon systematisk servitutsutredning finns ej verkställd. Likaså saknas en systematisk samfällighetsutredning.

I samband med fastighetens avstyckning 1968 finns följande beskrivning:

Servitut:

Med fastigheten Skokloster 2:5 följer

- 1 rätt till vatten och grund i Mälaren avgränsad enligt reglerna i 12 kap 4 § jordabalken.
- 2 rätt att för utfart till allmän väg anlägga och nyttja väg inom ett 10 m brett vägområde med sträckning som anvisas av stamfastighetens ägare.
- 3 rätt att anlägga och bibehålla erforderliga elkraftledningar över stamfastighetens mark med sträckning som anvisas av stamfastighetens ägare.

I övrigt finns inga fler nyttjanderätter noterade vid tingsrättens inskrivningsavdelning.

DETALJPLANER

Inledning

Skötselplanen består av tre delplaner - 1) dispositions- och skötselplan för mark och vattenområden, 2) plan för anläggning, disposition och skötsel av anordningar för rekreation och friluftsliv samt 3) ekonomisk flerårsplan.

. /3

I bilaga 3 redovisas en utförd fotodokumentation. Dokumentationen bör kontinuerligt kompletteras.

Förslag till ändring av plan skall underställas länsstyrelsen för godkännande.

Dispositions- och skötselplan för mark- och vattenområden

Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård

Reservatet ska vårdas så att syftet med reservatet uppnås. Själva åsen ska hållas skogbevuxen. Lämpliga partier lämnas utan åtgärd för att på sikt få karaktär av naturskog. I övrigt ska åtgärder vidtas för att erhålla livskraftiga trädbestånd av grövre dimensioner. Föryngringen bör styras så att tallen gynnas på för tallen lämplig mark. En omväxlande natur ska dock eftersträvas med hänsyn till såväl allmänhetens möjligheter till naturupplevelse som det vildas trivsel.

Gårdsmiljön med omgivande hagmarker och åkrar vid Lillåker bör hållas i hävd. Hela reservatet med undantag för bebodd tomt ska vara tillgänglig för allmänheten. Stängsel för betesdjur får sättas upp

om genomgångar anordnas.

Anläggningar för friluftsliv inom reservatet bör begränsas till parkeringsplats med enkla sanitära anordningar i reservatets östra del samt enkelt stigsystem, informationstavlor och eventuellt några iordningställda eldplatser.

Principer för disposition av anläggningar, mark- och vattenområden samt åtgärder av allmän karaktär

Nyttjanderättsupplåtelser

. /4 För närvarande är tomt, åker och betesmark jämte tillhörande byggnader utarrenderad till Algot Holmberg, Lillåker, Skokloster, 190 60 Bålsta, tel 018/38 60 29, enligt kontrakt upprättat 1971-03-11 (bilaga 4). Arrendet är förlängt och varar till den 14 mars 1980. I arrendet ingår ej husbehovsfiske, kräftfiske eller jakt. Syn skall hållas vid arrendets slut. Grus får efter domänverkets anvisningar i mån av tillgång avgiftsfritt hämtas på därför anvisad plats. Grushämtning får dock inte ske inom reservatet.

. /5 Fiskerätten är genom särskilt kontrakt daterat den 1 september 1976 (bilaga 5) upplåten till arrendatorn vid Lillåker. Upplåtelsen avser yrkesfiske och sker med ensamrätt för allt fiske inom till fastigheten Skokloster 2:5 hörande fiskevatten. Upplåtelsen varar till den 31 december 1980.

Hävd av tomt, åker och betesmark

Åkerbruk får förekomma. Om det upphör, skall åkermarken läggas i vall och betas av nötkreatur, hästar eller får.

I nuläget hävdad betesmark skall även i fortsättningen betas av nötkreatur, hästar eller får.

Stängsel som omgärdar områden som betas av får skall vara färsäkra. Grindar, stättar, färistar o dyl anordnas i lämplig omfattning.

Tomt, åker och betesmark är som tidigare nämnts utarrenderad.

Hävd av skogsområden

Skötselområdena 6, 7, 8, 12, 13 och 17 lämnas att utvecklas fritt (till naturskog) utan andra ingrepp än öppethållande av stigar.

I skötselområde 16 gynnas försiktig ädellövträd framför barrträd för att på sikt få en mer lövträdsdominerad naturskog.

Övriga skogsområden ska skötas så att livskraftiga trädbestånd av grövre dimensioner erhålls. Detta innebär för huvuddelen av berörd mark längsta möjliga omloppstid utan att risk uppstår för samtidig stormfällning på stora ytor. En omväxlande natur ska dock eftersträvas med hänsyn till såväl allmänhetens möjligheter till naturupplevelser som det vildas behov av mat och skydd.

Föryngringen ska företrädesvis ske genom fröträdsställning och självsådd. Eventuell markberedning av skogsmarken bör enbart ske manuellt och endast avse avtagande av humustäcket. Markberedningen ska ske utan regelbundet mönster samt med oregelbundna avstånd. Föryngringen ska styras så att tallen gynnas på för tallen lämplig mark.

Endast sortimentmetoden får användas vid avverkning, dvs virket ska kvistas och apteras vid stubben. Virkestransport och annan körning bör endast ske när marken är så tjälad så att markskador inte uppstår. Större hyggesavfall ska bearbetas så att det ligger an mot marken för att påskynda förmultningen.

Växtnäringsämnen får inte tillföras skogsområdena.

Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsområdena.

Stigar, utsiktspunkter, källor och stränder ska hållas fria från hyggesavfall. Avfallet får ej läggas i strängar utmed stigarna.

Åtgärder vid fornlämning ska ske i samråd med länsantikvarien.

Arrendatorn får ta ved efter anvisning av naturvårdsförvaltaren.

Angående ved till eldplatser, se plan för rekreation och friluftsliv.

Fornlämningar

Enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Skokloster socken finns följande fornlämningar inom reservatet. Uppgifterna är hämtade från fornminnesinventeringen 1951. Nummerbeteckningarna finns angivna på skötselområdeskartan (bilaga 7).

Nr 79 Röse, ca 6 m i diameter, 0,6 m högt. I mitten finns en 1,5 m lång, 1 m bred och 1 m hög sten.

Nr 80 Röse, ca 8 m i diameter, 0,75 m högt. Avplanat krön. I närheten finns en gammal strandbildning (bevuxen med en gran och en tall).

Nr 81 4 anläggningar. Ett röse, 17 m i diameter (utom brette 13 m i diameter), 1,75 m högt. I mitten en kraterformad grop, 6 m i diameter och 1,3 m djup.

16 m öster härom finns en röseliknande, närmast rund stensättning, 7 m i diameter 0,3 - 0,4 m hög. I mitten ett jordfast stenblock.

10 m öster om stensättningen finns ett runt röse, 11 m i diameter, 1 m högt. I mitten en grop, 2 m i diameter och 0,4 m djup.

Ca 2 m SV om stensättningen finns en oregelbunden, närmast rund stensättning, 6 m i diameter, 0,2 - 0,3 m hög. Begränsningen oklar.

Nr 92 Gravfält, ca 50 x 35 m bestående av fem fornlämningar, 4 - 7 m i diameter och 0,3 - 0,5 m höga.

Revidering av tidigare fornminnesinventering pågår (okt. 1977). Ytterligare fornlämningar kan komma att påträffas.

Fornlämningarna är skyddade enligt lagen den 12 juni 1942 om fornminnen.

Åtgärder som berör fornlämningarna ska ske i samråd med länsantikvarien.

Faunavård, jakt och fiske

--Jakt och viltvård

Naturreservatet är för litet för att arrenderas ut som eget jaktområde. Däremot bör reservatet kunna utarrenderas till angränsande jakträttsinnehavare för att ingå i ett större och lämpligare jakt- och viltvårdsområde. Jakten ska ses som ett led i viltvårdsarbetet och avskjutningen ska anpassas till viltets reproduktion. Hjälputfodring av viltstammen får ske.

Enligt reservatsbestämmelserna får jakten inte bedrivas så att allmänheten avhålls från att besöka området. Jakt får därför inte ske under tid då reservatet är livligt frekventerat, vilket kan förväntas inträffa under vissa helger i augusti och september månader.

Med hänsyn till den betydelse som viken söder om Lillåker har som uppehållsplats för såväl häckande som rastande sim- och dykänder, vissa av mycket skyddsvärt slag, bör ingen sjöfågeljakt förekomma inom reservatet.

- Fiske

Fastigheten äger rätt till vatten, grund och fiske i Mälaren, avgränsad enligt reglerna i 1 kap jordabalken, omfattande ca 170 ha. Detta innebär normalt att vattenområde räknas till den som har strand närmast samt vinkelrätt ut från strand vid fastighetsgränser.

Fiskerätten är som tidigare nämnts upplåten till arrendatorn vid Lillåker, Algot Holmberg, för yrkesfiske.

Vattenområdet utarrenderas fortsättningsvis i första hand för yrkesfiske. I andra hand bör upplåtelse för kortfiske övervägas. Därvid ska beaktas allmänhetens störningar på framför allt fågellivet.

- Vägar

Befintliga vägar (se bilaga 8) till Lillåker och till den allmänna parkeringsplatsen underhålls väl. Vägarna får ej beläggas. Se vidare plan för rekreation och friluftsliv. Nya vägar får ej anläggas inom reservatet.

Staten har del i underhållet av den enskilda vägen fram till allmänna vägen vid Skokloster. Det finns i dag ingen vägsamfällighet. Förvaltaren ska ta kontakt med berörda parter för att komma överens om statens skäliga del i underhållet. När viss erfarenhet vunnits om trafikintensiteten till naturreservatet kan det finnas skäl att ta initiativ till en vägsamfällighet.

Nyttjanderätten för utfart till allmän väg, anlägga och nyttja väg inom ett 10 m brett vägområde med sträckning som anvisas av stamfastighetens ägare tillkom då fastigheten avstyckades för grustäktsändamål år 1968. Det finns för närvarande inget behov att utnyttja den rätten.

Disposition och skötsel av byggnader

./6

Läget av befintlig bebyggelse framgår av bilaga 6.

Hus nr 1:

Bostadshus, ska disponeras som bostad åt arrendatorn.

Hus nr 2:

Ladugård och loge, ska disponeras av arrendatorn.

Hus nr 3:

Svinhus, i dåligt skick. Frågan om framtida användning avvaktar i oktober 1977 pågående byggnadsinventering.

Hus nr 4:

Redskapsbod (snickarbod), i bra skick, ska disponeras av arrendatorn.

Hus nr 5:

Sjöbod, äges och disponeras av nuvarande arrendatorn vid Lillåker. Huset bör inköpas.

Hus nr 6:

Traktorgarage, i bra skick, ska disponeras av arrendatorn.

Normalt underhåll av byggnaderna sker genom arrendatorns försorg i enlighet med arrendevillkoren.

Förvaltaren ska svara för att husen underhålls väl.

En fotodokumentation av samtliga byggnader pågår oktober 1977 genom länsstyrelsens försorg i samband med byggnadsinventering på Skolandet.

Tillsyn

Särskild tillsynsman är f n inte erforderlig för reservatets vård och förvaltning.

Renhållning

./.

Sopor och latrinkärl ska genom avtal med kommunen omhändertas genom att kommunens renhållningsentreprenör avhämtar avfallet. Avtalet ska bifogas skötselplanen.

Detaljbeskrivning av skötselområden

Inledning

./7

Reservatsområdet har indelats i 22 skötselområden, vilket framgår av bilaga 7. Varje skötselområde har beskrivits med ledning av inventering varjämte angivits målsättning för skötseln samt åtgärdsanvisningar.

Åtgärderna är uppdelade i följande typer och angelägenhetsgrader:

Engångsåtgärder

- 1 Åtgärden bör utföras omedelbart
- 2 Åtgärden bör utföras inom 5-årsperiod
- 3 Åtgärden bör utföras inom 10-årsperiod
- 4 Åtgärden kan anstå tills vidare om brist på medel eller arbetskraft skulle uppstå

Underhållsåtgärder

- 1 Åtgärden bör utföras varje år
- 2 Åtgärden bör utföras minst vart 3:e år
- 3 Åtgärden bör utföras minst vart 5:e år
- 4 Åtgärden kan anstå tills vidare om brist på medel eller arbetskraft skulle uppstå

Tabellförklaring

ndgv/gång:	Normaldagsverk per åtgärdstillfälle. För att få totala arbetskraftsåtgången för en underhållsåtgärd för hela planperioden måste dagsverksangivelsen multipliceras med det antal tillfällen som åtgärden måste vidtagas under perioden.
Kostn. K):	Övriga kostnader för material, entreprenad, maskinkostnad, ersättningsbelopp etc. För att skilja kostnad från intäkt anges ett K) före beloppet.
Intäkt I):	Intäkt från exempelvis försäljning av skog. För att skilja intäkt från kostnad anges ett I) före beloppet.
Åtg.år:	I denna kolumn kan föras anteckningar om när åtgärden utförts genom en årtalsangivelse. Anteckningar vid årlig åtgärd kan föras i samband med noteringar i särskild anteckningsblankett.

Hänvisningsnummer för anteckningar:

Här kan exempelvis förvaltaren, via hänvisningsnummer till en särskild anteckningsblankett, föra anteckningar om den löpande förvaltningen. Årsvisa utdrag ur dessa anteckningsblanketter bör kunna tjäna som årsrapporter från förvaltaren till länsstyrelsen. Vidare kan länsstyrelsen föra revisionsanteckningar (besiktningsprotokoll) enligt samma system.

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Åtgärder gällande flera skötselområden</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Rågängen mot fastigheten i öster röjes och markeras enligt anvisningar från statens naturvårdsverk	1	3			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Rågång och gränsmarkering underhålls i erforderlig omfattning	1	-			
3 Hela reservatet städas varje år från skräp. Härvid bör beaktas att vilda djur inte störs i allvarlig grad.	1	4			
4 Nedan angivna marker och byggnader upplåtes som arrende, varvid arrendatorn svarar för normal skötsel av mark och byggnader (enligt arrendeavtalet). Arrendeavgiften är indexreglerad och uppgick år 1971 till 1 000 kronor.	1		I)ca 1300		
<u>Skötselområde 1 (1,3 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Utpräglad torr VSV-sluttning med äldre, stormfast fröträdsställning av tall på västsluttning. Från sjösidan gör beståndet ett imponerande intryck.					
<u>Målsättning:</u> Grovt, glest tallbestånd jämte tämligen glest buskskikt av främst nypon och en. Gles tallföryngring säkerställs.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Slyröjning i den utsträckning som krävs för att hålla träd- och buskskikt i önskat skick.	2	2			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Rökning enligt målsättningen.	3	1			
<u>Skötselområde 2 (0,8 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Äldre grusgrop, där viss återväxt av tall förekommer, ofta använd landstigningsplats för båtfolk.					
<u>Målsättning:</u> I huvudsak naturskog. Västra delen av området iordningställs som rastplats (se vidare plan för rekreation och friluftsliv).					
<u>Skötselområde 3 (9,5 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Olikåldrigt barrbestånd, i huvudsak tall. Närmast stranden i öster en alridå. Inom området finns flera fornlämningar. (Se ovan)					
<u>Målsättning:</u> Bevaras beståndet med förlängd omloppstid för att erhålla gammal, grov skog. På krönet och västsluttningen talldominerad. Fornlämningarna vårdas.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Själva fornlämningarna friläggs samt rensas från ris och annat avfall. Åtgärder som berör fornlämningar skall ske i samråd med länsantikvarien.	2	15			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

Ange- låg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
4	-			
1	13			
4	-			

Underhållsåtgärd:

2 För målet erforderlig gallring.

Skötselområde 4 (4,0 ha)

Beskrivning: Brant åssluttning och tämligen plant krönparti. Ungskog av tall och gran, tallen dominerar. Troligen planterad 1960. Delvis mycket tät. I nordsluttningen är föryngringen luckig, beroende på uttorkning och vindpåverkan. För närvarande en bra utsiktsplats mot N och V.

Målsättning: Gammal grov, talldominerad skog. Utsikt mot N och V, Beståndet hålls luckigt. Rönnen bevaras.

Engångsåtgärder:

1 Røjning omedelbart. Utsikten från stigen mot vattnet i N och V hålls öppen.

Underhållsåtgärder:

2 För syftena erforderliga røjningar och gallringar.

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 5 (7,5 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Åssluttning, delvis relativt flack. Bestånd av tall och gran. Gran dominerar på sluttningens nedre del, yngre tall på den övre. Närmast sjön ett tätt bestånd av al. I SV delen intill stranden finns ett mindre parti med enbuskar och apel.					
<u>Målsättning:</u> Gammal, grov skog, åtminstone i sluttningens övre delar. Beståndet skall behandlas med förlängd omloppstid. Talldominerad.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Rökning i det SV partiet för att gynna enbuskar och apel. Röjningsavfall tas bort.	1	1			
2 Svag gallring, tallen gynnas. Albeståndet vid sjön lämnas utan åtgärd.	4	-			
<u>Skötselområde 6 (4,3 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Brant åssluttning. I den nordöstra delen finns en nedlagd, grund grustäkt. Hela skötselområdet upptas dock numera av ett äldre tall- och granbestånd med underväxt av oväxtlig gran. Beståndet mycket heterogent. Nordvästra delen gallrad.					
<u>Målsättning:</u> Naturskog.					

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 7 (1,0 ha)</u>				
<u>Beskrivning:</u> Gamla grusgropar med återväxt av tall. Beståndet mycket ojämnt.				
<u>Målsättning:</u> Naturskog.				
<u>Skötselområde 8 (1,8 ha)</u>				
<u>Beskrivning:</u> Brant åssluttning, vars västra hälft har utsatts för ytlig grustäkt. Hels skötselområdet upptas dock numera av barrblanskog. Denna är ung utom längst i öster. I strandzonen tätt albestånd.				
<u>Målsättning:</u> Naturskog.				
<u>Skötselområde 9 (3,8 ha)</u>				
<u>Beskrivning:</u> Tämligen flack åsplatå, som bär ca 60-årig barrskog med i huvudsak tall. Beståndet är starkt sönderblåst.				
<u>Målsättning:</u> Gammal, grov, talldominerad skog.				
<u>Engångsätgärder:</u>				
1	Hyggesrensning, manuell markberedning genom fläckvis borttagande av humus-täcket i oregelbundet och luckigt mönster. Självsådd.	2	10	
<u>Underhållsätgärder:</u>				
2	För målet erforderlig röjning och gallring av uppkommande ungskog.	4	-	

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 10 (12,4 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Tämligen flack sluttning med ett par blockrika moränpartier och i övrigt svallmaterial från åsen. Ungskog av tall och gran, tallen dominerar. Troligen planterad 1964.					
<u>Målsättning:</u> Gammal grov skog, i sluttningens övre del talldominerad.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 För målet erforderlig röjning.	1	45			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 För målet erforderlig röjning och gallring	4	-			
<u>Skötselområde 11 (4,1 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Blockrik moränmark. Granungskog med inslag av tall, troligen planterad 1964. Området delvis lövröjt 1973. Området är inhägnat och betas av får.					
<u>Målsättning:</u> Området bör i första hand betas och ges hagmarksprägel. Saknas förutsättningar för betesdrift skapas ett lövblandat barrskogsbestånd.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Ungskogsröjning, varvid de växtligaste träden gynnas, oavsett trädslag.	1	16			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Området må betas. Upplåtes som arrende i första hand.	1	-			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
3 En andra röjning efter 5 år.	3	10			
4 Fortsatt gallring efter vald markanvändning.	4	-			
<u>Skötselområde 12 (1,5 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Tyberget. I huvudsak hållmark med ett brant stup ned mot vattnet i norr. Hållmarken är beväxt med ett mycket glest bestånd av korta, risiga tallar. En av tallarna är äldre än 170 år. På Tybergets högsta punkt vindfälldes 1973 ett tiotal stora tallar. Buskskikt: tall, gran, björk, rönn och en. Fiskgjuse häckade 1973 inom området.					
<u>Målsättning:</u> Naturskog.					
<u>Skötselområde 13 (1,9 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Välslutet tall- och granbestånd, i huvudsak av frisk ristyp. Ålder ca 70 - 80 år. Fläckvis mycket riklig underväxt av gran.					
<u>Målsättning:</u> Naturskog.					
<u>Skötselområde 14 (6,7 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Omfattar den egentliga åsens östligaste del samt (vad avser större delen) den nordvettande svallsandsslutningen öster därom. Välslutet tall- och granbestånd, i huvudsak av frisk ristyp. Ålder ca 70 - 80 år. Fläckvis mycket riklig underväxt av gran. I den västra delen av beståndet yngre gran, delvis gallrad. Områdets bonitetsklass $h^{100}G32$, medelproduktion ca $10 m^3 sk/ha$ år. Inom området finns ett gravfält (Se ovan).					

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- låg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Målsättning:</u> Sköta skogen med förlängd omloppstid för att erhålla en gammal grov tall- och granskog.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Rönjning i tätare partier av granunderväst, ungskogsrönjning. Ev gallring inom begränsade partier. Några tätare partier sparas till gagn för faunan. Åtgärder inom fornlämningsområdet skall ske i samråd med länsantikvarien.	1	25			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Eventuellt ytterligare rönjning och gallring	4	-			
<u>Skötselområde 15 (0,8 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Reveludden. Tämligen flack moränudd med liten sandstrand på södra delen av västsidan. Bevuxen med äldre tall och gran och något lövinslag. Rikligt med al längs stränderna. Livligt besökt utflyktsmål.					
<u>Målsättning:</u> Bevara udden i huvudsak i sitt nuvarande utseende.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 "Parkvård" genom frihuggning av "konstnärstallar" och rönjning av tätare sly. Gammalt och nytt ris och avverkningsavfall brännes i huvudsak. Albården runt stränderna bevaras orörd. En del lövträd tillåts komma upp.	2	10			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Området hålls städat.	1	1			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 16 (1,4 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Flack sedimentsvacka ned mot viken Svartan. Delvis igenväxande äldre ängsmark. Inslag av ädellövträd och hassel i glesare bestånd av större tall och gran. Relativt kraftig <u>underväxt</u> av gran.					
<u>Målsättning:</u> På sikt erhålla ett naturskogsliknande mer lövskogsdominerat område. Ädellövträd gynnas i första hand.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Gallring av gran och tall. Uppkommande barruppslag röjes. Ädellövträd gynnas. Huvuddelen av riset brännes.	2	30			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Fortsatt röjning/gallring under 30 à 50 år av barrungskog samt träd som tränger eller kan komma att tränga ädellövträd.	3	2			
<u>Skötselområde 17 (5,4 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Områdets norra del utgörs i kantpartierna av morän och svallsand med äldre tall- och granskog av företrädesvis frisk ristyp. Centralt finns en brant, mindre bergsknalle med hållmarkstallskog. Den södra delen utgörs av tämligen flack sedimentsvacka. Denna del av området hyser i huvudsak grandominerad äldre skog av bl a örtrik ängstyp.					
<u>Målsättning:</u> Naturskog.					

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 18 (0,5 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Jämn sandmark med ojämn barrdominerad ungskog. Hygge med ojämn för- yngring.					
<u>Målsättning:</u> Gammal, grov skog.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Rökning, med gynnande av lövungskog.	1	2			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Rökningar och gallringar.	3	1			
<u>Skötselområde 19 (3,8 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Morän- och sandmark med översluten barrskog av ca 35 - 40 års ålder.					
<u>Målsättning:</u> Sköta beståndet med förlängd omloppstid för att erhålla en gammal grov skog.					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Gallring och rökning omedelbart.	1	30			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Gallring.	4	-			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Skötselområde 20 (5,6 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Åkermark.					
<u>Målsättning:</u> Åker eller betesmark.					
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
1 Åkerbruk eller betning. Upplåtes som arrende i första hand.	1	-			
<u>Skötselområde 21 (0,8 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Tomtmark. Byggnader inom området: bostadshus, ladugård och loge, svinhus samt traktorgarage. Tomten och byggnaderna disponeras av arrendatorn.					
<u>Målsättning:</u> Jordbruksgård av traditionell typ.					
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
1 Bete eller slåtter, städning och vård i övrigt av hus och tomtplats. Upplåtes som arrende i första hand.	1	-			
<u>Skötselområde 22 (2 ha)</u>					
<u>Beskrivning:</u> Inhägnad betesmark, med några aldungar samt enstaka större lövträd. I sydvästra delen av området finns en fiskebod ägd av arrendatorn samt en redskapsbod.					
<u>Målsättning:</u> Bevara hagmarkskaraktären med omväxlande öppna ytor och träddungar.					

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för mark och vatten

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Fiskeboden bör på sikt inlösas av staten.	2	-	K) 1 000		
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Området betas. Upplåtes som arrende i första hand.	1	-			

*Plan för anläggning, disposition och skötsel av anordningar för
rekreation och friluftsliv*

Allmän målsättning för anläggning och disposition

Skoklosterlandet utgör ett attraktivt och välbesökt område, i huvudsak kanske för dess kulturhistoriska inslag och då särskilt Skokloster slott. Även naturen som sådan har betydande värden. Detta gäller inte minst Arnö huvud, som utgör ett dominerande inslag i dessa delar av mälardeltaet. Området är ett lockande utflyktsmål med lättgångna stigar i skogsmark, utsikt över fågelrika mälardeltavikar och omgivande landskap. Den väl markerade rullstensåsen är dessutom geologiskt intressant. Odlingslandskapet vid Lillåker är en betydelsefull omväxling i landskapet. Besökare till Arnö huvud kommer både sjö- och landvägen.

För att känslan av avskildhet och relativt orörd natur skall bevaras begränsas de sociala anordningarna till vad som är tvunget med hänsyn till risken för slitage och nedskräpning.

Detaljanvisningar baserade på kartredovisning

Åtgärderna har indelats, prioriterats och behandlats på samma sätt som skett i "plan för mark och vatten".

./8

Anordningar för rekreation och friluftsliv har markerats på karta, bilaga 8.

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för rekreation och friluftsliv

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Vägar</u>					
<u>Beskrivning:</u> Vägen mellan vägskälet 450 m N om Bagarbo och Arnöhuvuds fastighetsgräns är mycket dålig. Djupa hjulspår och dålig undergrund gör sannolikt att den snart blir ofarbar med bil. Vägen till Lillåker är något bättre.					
<u>Målsättning:</u> Vägarna till reservatet och till Lillåker iordningställs på enklaste sätt så att de blir farbara med bil. Fordonstrafik på vägen mellan vägskälet vid fastighetsgränsen och Lillåker upplåts endast för arrendatorn och annan behörig trafik. Vägarna behöver ej vinterunderhållas. Vägen upp mot Arnöhuvud hålls farbar men avstängs från allmän trafik.					
<u>Engångsätgärder:</u>					
1 Efter överenskommelse med berörd markägare påförs vägsträckan mellan vägskälet 450 m N om Bagarbo och reservatsgränsen ett ca 10 cm tjockt (opackat) grusbärlager. Någon mötesplats bör anordnas. Ca 150 m ³ à 16,15 kr/ton (inkl transport).	1	-	K) 3 600 kr		
2 Vägarna mellan ovan nämnda vägskal och Lillåker påförs ett ca 7 cm tjockt (opackat) grusslitlager. Några mötesplatser bör anordnas. Ca 170 m ³ à 19,85 kr/ton (inkl transport).	1	-	K) 5 000 kr		
3 Låst vägbom uppsätts omedelbart väster om den föreslagna parkeringsplatsen, och strax öster om Lillåker på platser markerade på bilaga 8. Nyckel till vägbommen vid parkeringsplatsen handhas av domänverket, nyckel till bommen vid Lillåker handhas både av arrendatorn och domänverket.	1	2	K) 500 kr		
4 Skylt om ej obehörig fordonstrafik samt upplysning om att vägbom finns, uppsätts för vägen mellan vägskälet vid fastighetsgränsen och Lillåker.	1	-	K) 150 kr		

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för rekreation och friluftsliv

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnumme- för anteckningar
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
5 Befintliga vägar inom reservatet underhålls väl.	1	-	K) 500 kr		
6 Beträffande sträckan från reservatet till den allmänna vägen skall förvaltaren ta kontakt med övriga underhållsskyldiga till den enskilda vägen för att komma överens om fördelningen av det årliga underhållet. På sikt när erfarenheter vunnits om den allmänna trafikens omfattning kan det finnas skäl att ta initiativ till en vägsamfällighet.	1	-	K) 1 000 kr		
<u>Servicecentra</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Parkeringsplats för ca 10 bilar anläggs på enklaste sätt på plats markerad på bilaga 8. P-platsen anläggs norr om vägen. En skärmande vegetation bör eftersträvas. Parkeringsskylt uppsättes.	1	3	K) 1 500 kr		
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Parkeringsplatsen underhålls i erforderlig omfattning.	3	1	K) 200 kr		
<u>Information</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Informationstavla med upplysning, varning, förbud och påbud utarbetas av förvaltaren.	1	2			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för rekreation och friluftsliv

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
2 5 st informationstavlor uppsättes på platser markerade på bilaga 8. Skyltarna utformas enligt svensk standard för friluftsmärken.	1	1	K) 600 kr		
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
3 Informationstavlor underhålls och ajourförs i erforderlig omfattning.	1	1			
<u>Leder och spår</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Strövstigar röjes i sträckningar som framgår av bilaga 8. Stigarna markeras enligt naturvårdsverkets anvisningar.	2	12			
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Stigarna underhålls i erforderlig omfattning.	1	2			
<u>Sanitet</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 En torrklosett placeras i anslutning till parkeringsplatsen i ett diskret läge. En skylt uppsättes för att markera läget.	1	1	K) 2 000 kr		
2 Två soptunnor uppsättes i anslutning till parkeringsplatsen. Sopställ och säck ingår i tömningspriset.	1	-	-		

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Plan för rekreation och friluftsliv

	Ange- läg.- grad	Ndgv/ gång	Kostn. K) Intäkt I) kr	Åtgärdad år	Hänvisningsnummer för anteckningar
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
3 Söptunnor och toalett underhålls och tömmas i erforderlig omfattning. I Håbo kommun är för närvarande renhållningen utlagd på totalentreprenad till Rangsell (08/36 29 70). Sommarhämtning bör eftersträvas, men för att få det krävs hälsovårdsnämndens tillstånd. Avtal om renhållning bifogas sköt- selplanen.	1		K) 750 kr		
<u>Trivsel- och friluftsanordningar</u>					
<u>Engångsåtgärder:</u>					
1 Två stycken eldplatser (jämför modell sid 56 i SNV:s publikation 1970:7) med enkla sittmöjligheter (icke kluvna stockar) anordnas i anslutning till stranden på platser markerade på bilaga 8.	1	3	K) 200 kr		
<u>Underhållsåtgärder:</u>					
2 Eldplatserna underhålls i erforderlig omfattning. Rastplatspartierna hålls i erforderlig grad öppna.	1	1			
3 Ved skall genom förvaltarens försorg finnas i erforderlig omfattning vid eldplatserna.	1	6			

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Ekonomisk 10-årsplan

Ekonomiskt ansvarig: Staten

Område	Åtgärder		Ndgv-övr. kostnad (K) kr - intäkt (I) kr för olika angelägenhetsgrader								Anmärkning
	Åtg nr		Engångsåtgärder				Underhållsåtg. (per gång)				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
14	1	Röjning i underbestånd	25	.	.	.	.	.	.	.	
	4	Röjning, gallring	.	.	.	.	.	.	.	-	
15	1	"Parkvård", bränning	.	10	.	.	.	.	.	.	
	2	Området hålls städat	.	.	.	.	1	.	.	.	
16	1	Gallring, röjning, risbränning	.	30	.	.	.	.	.	.	
	2	Forsatt röjning/gallring	.	.	.	.	.	.	2	.	
18	1	Röjning	2	.	.	.	.	.	.	.	
	2	Röjning, gallring	.	.	.	.	.	.	1	.	
19	1	Gallring och röjning	30	.	.	.	.	.	.	.	
	2	Gallring	.	.	.	.	.	.	.	-	
22	1	Inlösen av fiskebod	.	K) 1 000kr	.	.	.	.	.	.	
		<u>Övrigt</u>									
		Fiskearrendeintäkt. (Avser år 1976)	.	.	.	.	I) 700 kr	-	.	.	
		Summa för	135	67	-	-	5	-	14	-	
		mark och vatten									
		ndgv	135	67	-	-	5	-	14	-	
		intäkter	-	-	-	-	2 000 kr	-	-	-	
		kostnader	-	1 000 kr	-	-	-	-	-	-	

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Ekonomisk 10-årsplan

Ekonomiskt ansvarig: Staten

Område	Åtgärder		Ndgv-övr. kostnad (K) kr - intäkt (I) kr för olika angelägenhetsgrader								Anmärkning
	Åtg nr		Engångsåtgärder				Underhållsåtg. (per gång)				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
		REKREATION OCH FRILUFTSLIV									
		<u>Vägar</u>									
	1	Påföra grusbärlager	K) 3600 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	Påföra grusslitlager	K) 5000 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	Två vägbommar	2 K) 500 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	Vägskylt	K) 150 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	5	Vägunderhåll inom fastigheten	.	.	.	.	K) 500 kr	.	.	.	.
	6	Vägunderhåll till allmän väg	.	.	.	.	K) 1000 kr	.	.	.	.
		<u>Servicecentra</u>									
	1	Anläggning av P-plats	3 K) 1500 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	Underhåll av P-plats	.	.	.	.	.	.	1 K) 200 kr	.	.
		<u>Information</u>									
	1	Utarbeta informationstavla	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	Uppsättning av 5 informations- tavlor	1 K) 600 kr	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	Underhåll av tavlor	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		<u>Leder och spår</u>									
	1	Röjning av strövstig	.	12	.	.	.	.	.	.	.
	2	Underhåll av strövstig	.	.	.	.	2	.	.	.	.

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Ekonomisk 10-årsplan

Ekonomiskt ansvarig: Staten

Område	Åtgärder	Ndgv-övr. kostnad (K) kr - intäkt (I) kr för olika angelägenhetsgrader								Anmärkning
Åtg nr		Engångsåtgärder				Underhållsåtg. (per gång)				
		1	2	3	4	1	2	3	4	
	<u>Sanitet</u>									
1	Uppsättning av torrtoalett	1 K) 2000 kr	.	.	.	.	.	.	.	
2	Uppsättning av två soptunnor	-	.	.	.	.	.	.	.	
3	Underhåll och tömning av toalett och soptunnor	.	.	.	.	K) 750 kr	.	.	.	
	<u>Trivsel- och friluftsanordningar</u>									
1	Anordning av två eldplatser	3 K) 200 kr	.	.	.	.	.	.	.	
2	Underhåll av eldplatser	.	.	.	.	1	.	.	.	
3	Tillhandahålla eldningsved	.	.	.	.	6	.	.	.	
	Summa för rekreation ndgv och friluftsliv.	12	12	-	-	10	-	1	-	
	intäkt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	kostnad	13 550kr	-	-	-	2 250	-	200	-	
	Totalsumma ndgv	147	79	-	-	15	-	15	-	
	oförutsett 10%	15	8	-	-	2	-	2	-	
	total ndgv	162	87	-	-	17	-	17	-	
	intäkt	-	-	-	-	2 000 kr	-	-	-	
	kostnad	13 550kr	1 000 kr	-	-	2 250 kr	-	200 kr	-	

Skötselplan för ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Ekonomisk 10-årsplan

Ekonomiskt ansvarig: Arrendatorn

Område	Åtgärder		Ndgv-övr, kostnad (K) kr - intäkt (I) kr för olika angelägenhetsgrader								Anmärkning
	Åtg nr		Engångsåtgärder				Underhållsåtg. (per gång)				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
		<u>Åtgärder gällande flera skötsel- områden</u>									
	4	Normal skötsel av marker, bygg- nader och anläggningar som ingår i arrendet.	.	.	.	.	-	.	.	.	
11	2	Bete	.	.	.	.	-	.	.	.	
20	1	Åkerbruk eller bete	.	.	.	.	-	.	.	.	
21	1	Skötsel av tomtmark, hus och andra anläggningar.	.	.	.	.	-	.	.	.	
22	2	Bete	.	.	.	.	-	.	.	.	

1977-10-21

11.121-2135-74

Till (enl sändlista)

Naturreservat på fastigheten Skokloster 2:5 i Håbo kommun

BESKRIVNING AV RESERVATET

Reservatets benämning: Arnö huvud naturreservat

Kommun: Håbo

Socken: Skokloster

Fastighet: Skokloster 2:5

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget ca 15 km sydsydväst om Uppsala och omfattar huvuddelen av Skolandets nordvästra udde vid övergången mellan målarvikarna Lårstaviken, Gorran och Ekoln. Läget framgår av bifogade översiktskarta i skala 1:50 000 (bilaga A).

Fastighetskoordinaten är x6624400, y1598290.

Topografiska kartbladet 117 2, 11 H 50

Ekonomiska kartbladet 117 49

Gränser: Reservatet, som utgörs av hela fastigheten Skokloster 2:5, omfattar land och vattenområde avgränsat enligt 1 kap jordabalken och har med heldragen svart begränsningslinje utmärkts på till detta beslut fogad karta i skala 1:10 000 (bilaga B).

Areal: ca 250 ha

Därav landareal: 80,5 ha

Naturvårdsförvaltare: Domänverket

Ägarkategori: Staten genom naturvårdsfonden. Staten inköpte området år 1970 för att förhindra exploatering.

Naturbeskrivning: Reservatet omfattar en halvö på nordvästra Skolandet. Området domineras av en barrskogsklädd grusås som utgör en del av Uppsalaåsen. Åsen löper från det branta Tyberget i norr i en kilometerlång båge åt sydväst. Som mäktigast är åsen 45 m hög och 400 m bred. Dess sluttningar mot vattnet är mycket branta, speciellt mot norr och väster. Mot öster övergår åsen diffust i intilliggande moränmarker. På de branta sluttningarna mot sjön finns talrika, väl utbildade strandlinjer. Själva krönet är flackt och saknar antydningar till s k krönås. Mot söder sänker sig åsen trappstegsliknande och smalnar alltmer för att till slut försvinna under vattenytan. På åsens högsta delar finns flera fornlämningar, bl a ett större röse-av bronsålderskaraktär.

Reservatets östra hälft är både morfologiskt och geologiskt mer oregelbunden. Svallgrus och sand täcker stora partier både av nordsluttningen och sluttningen upp mot "huvudet". På nordsidan ligger bl a Tyberget och den ganska låga, moräntäckta Reveludden. Svackan kring stigen mot Reveludden utgörs delvis av igenväxande ängsmark. Svackan är bevuxen med örtrik skog av ängstyp med inslag av bl a hassel och ädellövträd. På sydsidan vid Lillåker finns en uppodlad finsedimentsvacka med åker- och tomtmark samt delvis trädbevuxen, delvis öppen betesmark. Rådjur och hare är rikt förekommande. En mindre fasanstam finns i området kring Lillåker. I viken söder om Lillåker finns ett artrikt sjöfågelbestånd. Arnö huvud nås via en mindre väg från allmänna vägen till Skokloster eller via sjön.

Grund för beslutet: Syftet med reservatet är att för framtiden bevara en från naturvårdssynpunkt värdefull barrskogsbeklädd rullstensås och dess närmaste omgivningar med hänsyn till såväl naturupplevelser som allmänskulturella och vetenskapliga värden.

./A,B MED STÖD AV 7 § NATURVÅRDSLAGEN FÖRKLARAR LÄNSSTYRELSEN DET OMRADE SOM UTMÄRKTS PÅ BIFOGADE KARTOR SOM NATURRESERVAT (Bilaga A och B).

RESERVATSFÖRESKRIFTER

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande reservatet.

A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, dika eller utfylla med undantag för normal skötsel av tomt och åker,
2. uppföra helt ny byggnad eller anläggning med undantag för sådana anläggningar som framgår av skötselplan,
3. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som framgår av skötselplan,
4. använda kemiska bekämpningsmedel utanför åker- eller tomtmark,
5. tillföra växtnäringsämnen utanför åker-, betes- eller tomtmark,
6. införa för reservatet främmande växt- eller djurarter,
7. jaga på sådant sätt att områdets nyttjande för friluftsliv försvåras, t ex jaga under tid då området är livligt frekventerat,
8. anordna upplag annat än tillfälligt för skogs- eller jordbrukets eller fiskets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel,

9. uppföra stängsel eller hägnader annat än kring bebyggd tomtplats eller för jordbrukets behov,
10. upplåta mark för uppställning av hus- eller släpvagn,
11. utanför tomt, åker eller befintliga vägar framföra motordrivet fordon med undantag för nödvändig transport i samband med reservatets skötsel och användning,
12. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för informations- och fridlysnings-tavlor samt gränsmarkeringar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

13. väsentligt förändra byggnads eller anläggnings yttre utseende eller användningssätt,
14. dra fram mark- eller luftledning,
15. i övrigt vidta åtgärder som strider mot syftet med reservatet.

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån skötsel enligt skötselplan eller annan pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras.

B Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder vidtas inom reservatet, som framgår av till detta beslut fogad skötselplan (bilaga C).

./C

C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
4. medföra hund som ej är kopplad,
5. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
6. tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i följd,
7. uppställa husvagn,
8. rida,
9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkera utanför anvisade platser,
10. på ett störande sätt framföra motorbåt eller använda radioapparat, grammfon, bandspelare, musikinstrument e d.

D Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen.

a) Riktlinjer för reservatets skötsel och disposition

Reservatet ska vårdas så att syftet med reservatet uppnås. Själva åsen ska hållas skogbevuxen. Lämpliga partier lämnas utan åtgärd för att på sikt få karaktär av naturskog. I övrigt ska åtgärder vidtas för att erhålla livskraftiga trädbestånd av grövre dimensioner. Föryngringen bör styras så att tallen gynnas på för tallen lämplig mark. En omväxlande natur ska dock eftersträvas med hänsyn till såväl allmänhetens möjligheter till naturupplevelse som det vildas trivsel.

Gårdsmiljön med omgivande hagmarker och åkrar vid Lillåker bör hållas i hävd. Hela reservatet med undantag för bebodd tomt ska vara tillgänglig för allmänheten. Stängsel för betesdjur får sättas upp om genomgångar anordnas.

Anläggningar för friluftsliv inom reservatet bör begränsas till parkeringsplats med enkla sanitära anordningar i reservatets östra del samt enkelt stigsystem, informationstavlor och eventuellt några iordningställda eldplatser.

b) Skötselplan

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa bifogade plan (bilaga C).

c) Utmärkning

Reservatet ska utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

d) Naturvårdsförvaltare

Reservatet ska förvaltas av domänverket.

e) Samråd

Samråd ska vid förvaltningen ske med berörda myndigheter.

Länsstyrelsen upphäver, med verkan från och med den dag detta beslut vinner laga kraft, det beslut enligt 20 § naturvårdslagen, som länsstyrelsen meddelat den 16 augusti 1975 (11.126-2146-74), i vad det avser fastigheten Skokloster 2:5.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till regeringen. Besvärsskrivelsen insänds till jordbruksdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm, och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden har fått del av beslutet.

I besvärsskrivelsen ska anges det beslut som överklagas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

1977-10-21


11.121-2135-74

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Edenman samt ledamöterna Ahlqvist, Alsén, Bergström, Björkman, Engblom, Eriksson, Hjorth, Hübinette, Hällström, Janson, Karlsson och Åkerfeldt samt tjänstgörande suppleant Löjdquist.

I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Blomquist, förste länsassessor Blomberg, länsarkitekt Bergström, överlantmätare Hygstedt, länsantikvarie Rydh, naturvårdsdirektör Ekeberg, tf byrådirektör Englund och e tjänsteman Jansson, föredragande.



Ragnar Edenman



Bruno Jansson

Bilagor:

karta i skala 1:50 000 (bilaga A)
karta i skala 1:10 000 (bilaga B)
skötselplan (bilaga C)

Översiktskarta

BILAGA A.

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Tillhör länsstyrel-
sens i Uppsala län
beslut 1977-10-21

På fastigheten Skokloster 2:5, Håbo kommun




Reservatets läge

Topografiska kartan 1172

Skala 1:50 000

11.121-2135-74



BILAGA B
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1977-10-21
11.121-2135-74

Kelfsan

Ekoln

Ty-
berget

Tybergs-
viken

Reveludden

Skokloster 2:5

Arnöhuvud

Svartan

Djupviken

Lillåker

Hästbacken

Bagi

Bagarbovik

Gorran

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

Reservatets gräns. Vatten-
området är avgränsat en-
ligt 1:a kap jordabalken.

SKALA 1:10000


0 100 200 300 400 500 m



ARNÖHUVUDS NATURRESERVAT

Sammanställning över utredningar och inventeringar i området

- | | |
|---|--|
| - Eriksson, K G
Ingmar, T | Inventering av Uppsala läns åsar
1956-1958 (Länsstyrelsen) |
| - Ingmar, T
Bergmark, A
Sandberg, G | Naturvårdsinventering av Uppsala-
trakten 1968 A & W |
| - Haglund, E | Naturvårdsinventering, del VI, Håbo
kommun, 1969 (Länsstyrelsen) |
| - Hjulström | Uppsalaåsen, Geografica nr 15, 1944 |
| - Länsstyrelsen | Information om Uppsala län, meddelande
från planeringsavdelningen 1972:13 |
| - Skogsvårdsstyrelsen | Landskapsvårdsplan för Uppsala län,
1968. Objekt nr 331. |

ARNÖHUVUD NATURRESERVATFotodokumentation

Datum: 1976-02-18

Film: 1976S001 normalobjektiv

Bilderna arkiveras på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ekonomiska kartan 11749. Skala 1:10 000

DOMÄNVERKET

KONTRAKT

avseende jordbrukslägenhet jämlikt 31 § Kungl Maj:ts
förförordning angående förvaltning av viss kronoegendom

Bilaga 4.

till KDS

Signum

Bilaga	Tryckår	Redovisningsnummer	
N 5 b	1970	501 50 1015	
Östra distriktet Nyttjanderättsspekt.	Kronopark/kronoegendom	Kommun	Länsbokstav
Arnö huvud	Skokloster	C	
Arrendelott	Lillåker	Arrendetid	1.7.1970 14.3.1975
Arrendator	Algot Holmberg	Födelseår	
Avgäld per år	1.000:-	Postgirokonton	Domänverkets distriktskontor i
Inbetalas i förskott	☐ årsvis ☒ halvårsvis	Belopp per termin	500:- xx

Belägenhet,
namn m m

Arrendeavgäld

14.3 och 14.9 i förskott.

För arrendeupplåtelsen skall gälla — förutom i detta kontrakt och i till kontraktet fogad bilaga angivna villkor — stadgandena i allmän lag.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA
Planeringsavdelningen

Omfattning

typ	år	upprättad av
Karta		
Ägoslag	Hektar	Ägofigur nr
Tomt	0,5	
åker	5,6	avd 1 och 2
kultiverad betesmark		
annan betesmark	2,2	se karta
gärdesbackar m m		
Summa hektar	8,3	

1977-09-21

11 121-2135-74

Kronan tillhöriga i arrendet ingående byggnader

Övriga kronan tillhöriga byggnader

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Nummer
Lånbyggnad	1	Källare	
Ladugård och loge	2		
Svinhus	3		
Traktorgarage	6	Arrendatorn tillhöriga byggnader	
Redskapsbod (snickarbod)	4	Sjöbod (fiskebod)	5

(Byggnader (1)*)

- x) Om ej särskilda skäl - t.ex. investeringsbehov för avhjälpande av större skador
å byggnader - motiverar kortare tid, förlängs arrendet automatiskt på oförändrade
villkor under fem år från den 14.3.1975 till den 14.3.1980.
- xx) Arrende betalt till den 14.10.1970. För tiden 14.10.1970 - 14.3.1971 utgör
arrendet 417:- kronor, vilken summa betalas efter erhållen faktura.

* Siffror inom parentes hänvisar till motsvarande
punkt i bilagan

Husbehovs-
virke (4)

Till bränsle behöyliga skogskubikm/år från

Jakt och
fiske (7)

Arrendatorn äger rätt till husbehovsfiske utan ensamrätt i

Husbehovsfiske eller kräftfiske ingår ej.

Jakt ingår ej.

Hävd (9)

Antal vuxna nötkreatur

69 23

Trädesbruk
och höst-
säd (10)

Växtföljd

Hö

Halm

Sträfoder (11)

Avträdesfoder kg kg

Säkerhet (15)

Säkerhet ☐ erfordras ☒ erfordras ej

Syn

skall hållas vid avträdet.

Särskilda
villkor

Grus får efter Domänverkets anvisning i mån av tillgång avgiftsfritt
hämtas på därför anvisad plats.

Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade, ett för vardera parten.

Linköping

den

11/3 1971

Överjägarmästare

Lillåker

den

10-3 1971

Arrendator

Arrendatorns namnteckning bevittnas

Namn


Namn

Adress

Adress

SKOKLOSTER 2⁵
Lillåker

1.7.70 - 14.3.80



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA
Planering och byggnad

Ink. 77-09-21

11

1. Byggnader

Arrendatorn äger ej rätt nyuppföra eller ombygga byggnader inom arrendelotten med mindre överjägmästarens skriftliga tillstånd dessförinnan inhämtats.

Det åligger arrendatorn att omedelbart underrätta jägmästaren eller annan revirets tjänsteman om alla skador av sådan karaktär att ett uppskov med botandet kan medföra risk för ytterligare skador. Detta gäller oavsett vem som skall bekosta skadans botande. Försummar arrendatorn att lämna sådant meddelande, är han ansvarig för skada som därav uppkommer.

Beträffande arbeten, som skall bekostas av domänverket, äger arrendatorn icke rätt att beställa material eller arbete.

Det åligger arrendatorn att svara för alla reparationer, som föranletts genom vållande av honom eller hans husfolk. Detta gäller icke endast skador, som uppkommit genom vårdslöshet vid ett enstaka tillfälle, utan även skador uppkomna genom onormalt stor förslitning.

Dessutom åvilar arrendatorn underhållsskyldighet i nedan angiven omfattning.

BOSTADSHUS

Alla reparationer av mindre omfattning, varmed avses:

Utvändigt

Sockel:

Ilagningar i fogar, lagning av puts respektive asfaltisolering.

Underhåll av rostskyddsmålning av ventiler, ersättande av skadade ventiler.

Yttervägg:

Ersättande av skadade bräder och täckläkt, alternativt ilagning av puts. Underhåll av rostskyddsmålning av ventiler.

Snickerier m m:

Lagning av dörrar, fönster, dörrfoder och fönsterfoder.
Lagning och ersättande av skadade knutbräder.
Ersättande av trasiga fönsterrutor med nya.
Fönsterkittning.
Ersättande av skadade och förslitna beslag.
Bättring av målning.

Tak:

Ersättande av skadade eller nedfallna tegelpannor eller takplattor.
Lagning av papp- eller spåntak.
Tjärstrykning av papptak.
Ersättande av skadade vindskivor, skadat taklist och annat skadat listverk.
Bättring av målning.
Snöröjning.

Skorstensstock:

Komplettering av puts, ifyllning av fogar.

Plåtarbeten:

Underhåll av rostskyddsmålning och annan målning.
Ersättande av skadade fönsterbleck.
Rensning av hängrännor och stuprör.

Trappor m m:

Lagning av utvändiga trappor, broar och räcken.
Underhåll av målning och impregnering.

Invändigt

Källarvåning:

Lagning av golv, ersättande av skadade lock till golvbrunnar.
Lagning av puts på väggar och i tak.
Lagning av inredning såsom hyllor, rotfruktslådor, golvtrallar och dylikt.
Lagning respektive ersättande av skadade delar till värmepanna såsom roster, brännplåtar, luckor och dylikt.

Våningsplan:

Ersättande av enstaka skadade golvbräder, trappsteg och lister.
Lagning av linoleummatta.
Lagning av dörrar, fönster och fönsterbänkar.
Lagning av köksinredning.
Ersättande av skadade och förslitna beslag.
Lagning av puts på murstock samt fastsättning av enstaka plattor.
Ersättande av löstagbara skadade delar i spisar, kaminer och dylikt.
Ersättande av utbrända eller skadade kokplattor till el-spisar.
Bättring av målning.
Lagning av tapeter.

Allmänt

Rensning av avloppssystem och brunnar, dock icke borrade brunnar.
Lagning av träöverreden på brunnar.
Ompackning av kranar och radiatorventiler.
Ersättande av skadade WC-lock och -sitsar.
Skador på tvättställ och WC-stolar förutsätts som regel uppkomma genom vållande.
Ersättande av viss försliten eller skadad el-material såsom strömbrytare och dylikt.
Ersättande av förkomna dörrnycklar.

EKONOMIBYGGNADER OCH ÖVRIGA UTHUS

Allt yttre och inre underhåll åvilar arrendatorn.
I domänverkets byggnader får icke förvaras motorfordon, förbränningsmotorer eller brännbara vätskor och gaser med mindre byggnaderna uppfyller gällande föreskrifter för sådan förvaring.

2. Brandredskap och sotning

De brandredskap, som föreskrives i brandordningen, skall arrendatorn på egen bekostnad anskaffa och underhålla vid arrendelotten.
Sotning av byggnadernas eldstäder skall i behörig ordning ombesörjas av arrendatorn och bekostas av denne, därest annat icke föreskrives i kontraktet.

3. Nyttjande av elektrisk anläggning

Finnes kronan tillhörig elektrisk anläggning vid arrendelotten, åligger det arrendatorn

att nyttja denna anläggning genom uttagande av elektrisk kraft,

att i vederbörlig ordning erlægga betalning enligt gällande taxa för sålunda förbrukad kraft ävensom ifrågakommande årliga avgifter till kraftdistributören för kraftledningens begagnande, samt

att svara för det löpande underhåll av anläggningen, som ej ombesörjes av kraftleverantören, därvid nyttjanderättshavaren är skyldig att för erforderliga reparationer och underhåll anlita vederbörande distributionsförening eller, efter jägmästarens medgivande, elektrisk firma.

4. Husbehovsvirke m m

Arrendatorn äger rätt att i mån av tillgång efter utsynning eller anvisning av revirförvaltningen från i kontraktet angiven skog erhålla virke på rot eller till självkostnadspris lösa av revirförvaltningen upphugget virke:

a) till reparationer och underhåll, som enligt detta kontrakt åligger arrendatorn, med rätt dock för revirförvaltningen att utbyta hägnadsvirke emot stängseltråd, som i sådant fall tillhandahålls arrendatorn kostnadsfritt till avhämtning vid arrendelottens närmaste järnvägs- eller busstation eller båthamn;

b) till bränsle för eget husbehov årligen det i kontraktet angivna antalet skogskubikmeter, företrädesvis av klen gallringsvirke, toppar och torr skog. Arrendatorn må dessutom för eget husbehov efter anvisning till vedbrand på arrendelotten tillgodogöra sig i skogen kvarliggande grenar och sämre virkesavfall, som ej tillhör annan. Arrendatorn åligger att vid ovan omfördad utsynning kostnadsfritt lämna nödig hantlangning.

På det arrenderade området befintlig skog får icke avverkas av arrendatorn annat än i den mån revirförvaltningen medger utsynning.

Med arrenderätten följer icke några rättigheter eller skyldigheter, som är en följd av arrendelottens delaktighet i härads- eller sockenallmänning, ej heller rätt till annan förmån utom arrendelotten.

5. Bete

För egna kreatur till det antal, som vinterfödes på arrendelotten, äger arrendatorn rätt till bete endast inom arrenderat område. Med får må betas endast inom område med för dem fredande stängsel. Med getter må betas endast efter särskilt tillstånd av revirförvaltningen. Brukaren är skyldig att under arrendetiden hålla för bete anvisad avröjd mark väl ren från stubb- och rot-skott, ormbunkar o dyl samt svara för erforderlig underhållsgödsling.

6. Hägnad

Arrendatorn är skyldig vidtaga sådana anordningar att kreatur icke kommer utanför det arrenderade området. Hägnad får icke fästas vid växande träd, varken genom spikning eller på annat sätt.

Uppförande eller nedtagning av fasta hägnader får ske först efter jägmästarens medgivande.

Vid arrendets upphörande åligger det arrendatorn att — om jägmästaren ej annat medger — nedtaga samtliga tillfälliga hägnader och bortforsla icke användbar tråd.

7. Jakt och fiske

All jakt på det arrenderade området tillhör kronan. Arrendatorn äger, dock icke med ensamt, med räktagande av gällande fiskeriföreskrifter, för eget behov nyttja kronan tillkommande fiskerätt i de vatten, som angivits i kontraktet. Kräffångst ingår dock icke i upplåtelsen.

8. Vägunderhåll

Arrendatorn svarar för underhåll av arrendelottens utfartsväg till närmaste revirväg eller annan allmänt befarad väg. Denna skyldighet avser jämväl vinterväghållning.

9. Hävd

Arrendelottens jord skall arrendatorn väl hävda. Vad som vid tillträde finnes upptaget till åker och kulturbete skall, under arrendetiden skötas och underhållas såsom nämnda ägoslag.

Arrendatorn skall på arrendelotten föda minst det antal nötkreatur, som angives i kontraktet.

I enlighet med de anvisningar och bestämmelser, som revirförvaltningen meddelar, må arrendatorn för arrendelottens behov på kronans mark upptaga torv, dyjord, mörgel, lera, grus m m.

Arrendatorn åligger att sköta till arrendelotten hörande tomt. Här i begripes plantering av utav kronan tillhandahållna buskar, vård av på tomten eventuellt anordnad trädgård, renhållning, snöskotning (även från tak) samt sandning mot halka.

Arrendatorn är skyldig att iakttaga allt som erfordras för bevarande av sundhet, ordning och skick inom arrendelotten samt att följa de föreskrifter, som i detta avseende lämnas av jägmästaren. Möbler och annat lösöre, som är eller med skäl kan misstänkas vara behäftade med ohyra, får icke införas i byggnaderna.

Arrendatorn skall i övrigt väl vårda och underhålla jordbrukets tillhörigheter, så att ej något under arrendetiden försämrats.

10. Trädesbruk och höstsådd m m

Arrendatorn är skyldig att utan ersättning året före arrendelottens avträdande i rätt tid, väl och efter ortens sed därpå verkställa trädesbruk samt höstplöjning, gräsfrö- och höstsädessådd i enlighet med i kontraktet angiven växtföljd.

11. Stråfoder m m

Stråfoder, gödsel och strö ävensom upphuggen ved, hässjevirke, stör eller annat virke, som tillhandahållits av kronan, må icke bortföras från arrendelotten utan särskilt tillstånd av jägmästaren. I samband med nedläggning av jordbrukslägenheten må dock arrendatorn mot ersättning som fastställes av jägmästaren frånträda arrendet utan att kvarlämna stråfoder och gödsel. Arrendatorn skall, såvida icke sådant förhindras av omsländigheter, vartill han icke varit villande, vid avträdandet utan ersättning tillhandahålla tillträdaren den i kontraktet angivna mängden stråfoder. Har arrendatorn därutöver stråfoder kvar, är han pliktig att till pris, motsvarande hälften av det i orten för dylikt foder gängbara, överlåta det till tillträdaren. Kan ej överenskommelse träffas om den ersättning, vilken sålunda bör utgå, skall denna bestämmas på sätt, som stadgas i 2 kap 18 § lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom.

12. Virkesforsling över arrendelotten mm

Om vid arbeten i kronans eller dess virkesköpares ärenden väg måste tagas över det arrenderade området eller virke där behöver uppläggas eller om kronan där vill upplägga material eller framdraga eller utvidga dike, väg eller dylikt, är arrendatorn skyldig tåla sådant intrång, dock med rätt för honom till ersättning för härigenom uppkommen skada.

13. Skydd mot överkan mm

För all inkräktning och överkan eller annat olaga intrång skall arrendatorn söka skydda såväl det arrenderade området som kronans kringliggande mark samt, när skada eller skogseld förmärkes, därom genast underrätta vederbörande kronojägare eller, i fråga om skogseld, skogsbrandfogde.

Arrendatorn är skyldig att bebo arrendelotten, därest överjägmästaren ej annat medgiver.

14. Besiktning

Därest icke arrendatorn särskilt så påfordrar eller det från kronans synpunkt kan anses påkallat skall syn eller besiktning ersättande laga syn icke hållas. Till utrönande av hur arrendatorn sköter arrendelotten och fullgör arrendevillkoren skall under arrendetiden särskild besiktning hållas. Blir vid sådan besiktning brister konstaterade, vilka det ålegat arrendatorn att svara för skall denne åläggas att inom viss angiven tid bota bristerna. Underlåter arrendatorn att ställa sig föreläggandet till efterrättelse, äger överjägmästaren, där han anser nödigt, besluta om bristernas avhjälpande genom revirförvaltningens försorg med skyldighet för arrendatorn att ersätta kronan kostnaden för arbetets utförande.

Arrendatorn äger ej utfå ersättning för av honom på arrendelotten utförda förbättringar jämlikt 2 kap §§ 17—18 nyttjanderättslagen med mindre överenskommelse om arbetets utförande i förväg skriftligen träffats med överjägmästaren.

15. Borgen eller annan säkerhet

Därest enligt kontraktet erfordras säkerhet för arrendevillkorens fullgörande åligger det arrendatorn att inom fjorton dagar efter kontraktets delfående till jägmästaren avlämna antingen till vederhäftigheten behörigen styrkt borgen eller ock andra säkerhetshandlingar, som kan av överjägmästaren godtagas.

16. Uppsägning av arrendet

Med uppsägning och avflyttning från arrendelotten för hålles enligt gällande lag.

~~Därest ej uppsägning sker minst 6 månader före kontraktens utgång är kontraktet automatiskt förlängt med ytterligare ett år varje gång.~~

17. Optionsrätt

Arrendatorn äger ~~ej~~ optionsrätt.

18. Överlåtelse av arrendet mm

Utan överjägmästarens medgivande må arrendatorn ej åt annan upplåta nyttjanderätt till fastigheten eller del därav. Ej heller må han utan överjägmästarens medgivande sätta annan i sitt ställe.

Dödsbodelägare efter arrendator, vilka icke begagnat sig av dem enligt lag tillkommande hembuds rätt, så ock arrendators konkursborgenärer skall, där de ej uppsagt arrendeavtalet, vara berättigade att för återstående arrendetid överlåta arrendet på viss person, som överjägmästaren godkänner, under villkor att anmälan om överlåtelse göres av dödsbodelägarerna inom tre månader efter hembudstidens utgång och av konkursborgenärerna inom två månader efter den för bevakning av fordringar i konkursen utsatta tiden.

Har arrendatorn försatts i konkurs och har borgenärerna uppsagt avtalet, äger arrendators löftesmän för arrendet, såvitt de nödgats utgiva något på grund av sin borgen, övertaga arrendet och förfoga över detsamma på sätt nyss sagts; dock skall anmälan därom göras inom en månad efter den dag, då borgenärernas uppsägning skedde.

Vill arrendators dödsbodelägare, konkursborgenärer eller löftesmän för gemensam räkning övertaga arrendet, skall de vara pliktiga att inom viss av domänverket förelagd tid till handhavandet för deras räkning av egendomens skötsel anmäla lämplig person. Sker ej detta, är domänverket berättigat att, där fråga är om dödsbodelägare och konkursborgenärer, uppsäga arrendet.

19. Arrenderättens förverkande

Om arrenderättens förverkande och kronans rätt till skadestånd gäller vad som stadgas i 2 kap §§ 34—37 lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom.

FRÅN SKOKLOSTER 2¹ AVSTYCKAS:


LITTERA	AREAL I HEKTAR			SUMMA
	ÅKER	ANG	AVRÖSN.JORD	
Aa	5,6000		74,8800	80,4800
Ab	22,9400	7,8200	85,9850	116,7500
Ac	20,0500	10,8600	242,4200	273,3300
Ad	4,8780	0,4800	24,7683	30,1263
Ae	6,6800	6,2000	73,6600	86,5400
SUMMA:	60,1480	25,3650	501,7133	587,2263

AVSTYCKNINGSBESKRIVNING

LITT. Aa Registerbeteckning SKOKLOSTER 2⁵

AGOFIG. N:R	AREAL I HEKTAR		
	ÅKER	ANG	AVRÖSN.JORD
1	4.7400		
2	0.8600		
3			74,8800
SUMMA	5.6000		74,8800
TOTAL SUMMA			<u>80,4800</u>

KOORDINATFÖRTECKNING, SE FÖRRÄTTNINGSHANDLINGARNA.
BLADINDELNING, SE FÖRRÄTTNINGSHANDLINGARNA.



Kopia

1975-03-11

Op 19.10

Algot Holmberg
Lillåker, Skokloster
190 60 EALSTA

Arrendekontrakt avseende Lillåker, Arnö huvud, Uppsala revir

Domänverket har i skrivelse 1973-12-20 uppsagt rubricerat arrende till upphörande per 1975-03-14.


I gällande kontrakt stipuleras emellertid, att automatisk förlängning fram till 1980-03-14 skall ske, om ej investeringar för avhjälpan av större skador av viss betydelse blir aktuella.

Så synes ej vara fallet under famårsperioden. Domänverket medger förlängning på oförändrade villkor till 1981-03-14.

Om nyss angivna förutsättningar för förlängningen ej skulle föreligga, d v s verket skulle tvingas bekosta åtgärder av viss betydelse, kommer verket att kräva affärsässig förräntning av dessa.

Solna 1975-03-11.

Oskar Andersson





DOMÄNVERKET

KONTRAKT OM UPPLÅTELSE AV FISKERÄTT

Datum

1976-01-09

Tillhör länsstyrelsens i Uppsala län beslut 1977-10-21
11.121-2135-74

441 02010

3-15 Kontraktsnummer					16 Uppläggningskod		17-22 Uppdatering f o m		
DF	Be	Typ	Löpnr	Ch			år	mån	dag
06	440	90	00072	1	2	3	76	02	01
Förvaltningsenhet							23-25 RF nr		
Uppsala län							440		
26-49 Kronopark/Kronoegendom (max 24 tkn)							50-52 Skog		
Arnöhavud									
Kommun, namn					53-54 nr		55-56 Län		
Hälsö					05		03		
57-80 Upplåtelsens namn el beteckning (max 24 tkn)							52-61 Personnummer		
Arnöhavud									

Holmberg, Algot

d. Håker, Skokkörtis

19060 Zalka

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA
Planeringsavdelningen

Ink. 63-73 1976-09-21

11.121-2135-74

23-38 Upplåtelseid						39 Betalningsterminer						40 Betalningssätt											
From			To m			1 engångs			☒ 2 helår			☐ 3 halvår			☒ 1 förskott			☐ 2 efterskott					
år	mån	dag	år	mån	dag																		
1976	07	01	1980	12	31																		
Grundavgift exkl. moms						65-70 kronor/år						71-76 kr/betalningstermin						77 Indexreglering					
700						700						1 skall ske						☐ 2 skall ej ske					

Upplåtelsen avser			
☒ yrkesfiske	☐ sportfiske	☐ kräftfångst	☐ husbehovsfiske
23 Upplåtelsen sker med ensamrätt för			
☒ 1 allt fiske	☐ 2 ovan markerat fiske	☐ 3 utan ensamrätt	24-27 Areal vid ensamrätt
28 Fiskerättsgrupp			170 hektar
☐ 1 hel sjö			☒ 2 del av sjö enligt specifikation nedan
Fiskeområde (vattnets namn och avdelning nr enligt årsangiven skogskarta)			☐ 3 oskiftat fiskevatten
Till Arnöhavud, Skokkörtis häraude fiskerätten.			OBS! BETALA FÖRST SEDAN FAKTURA ERHÅLLITS

Särskilda villkor

För fattningsskydd med vidensbott utläggs på grundavgiften.

För upplåtelsen gäller - förutom ovanstående - på omstående sida angivna ALLMÄNNA VILLKOR samt i övrigt stadgandena i lag om rätt till fiske, fiskeristadgan och länsfiskestadgorna.

Inbetalt belopp ingår godkännande av upplåtelsen och därmed förenade villkor. Arrendekontraktet med postens kvitto på erlagd avgift för aktuellt år skall på anfordran kunna uppvisas vid fiske.

Revirförvaltare

Handläggare

Vid förfrågningar i detta ärende kontakta DOMÄNVERKET under nedan angiven adress

Postadress

Gatuadress

Telefon

1 ek kr; Re 76-01-22

ALLMÄNNA VILLKOR

Yrkes- eller husbehovsfiske

omfattar fiske med samtliga lagliga redskap med den maximering av antalet, nät, ryssjor etc eller inskränkningar i övrigt, som kan ha föreskrivits under särskilda villkor.

Sportfiske

omfattar mete, pimpel, enkelt drag eller släplina med högst 3 krokar, kast-, spinn- eller flugfiske samt angelfiske med högst 5 don, såvida ej annat föreskrivits under särskilda villkor.

Arrendatorn åligger

att iakttaga gällande fiskeriförfattningar (här i begripna vederbörande länsstyrelser kungörelser) och domänverkets föreskrifter

att respektera den rätt till fiske, som må tillkomma kronans arrendatorer och lägenhetsinnehavare, ävensom i vissa fall de renskötande samerna, samt efter anmälan tillåta erforderliga undersökningar och provfisken av domänverkets tjänstemän

att efter revirförvaltningens värdering ersätta på kronans egendom förorsakade skador

att vid särskild anmodan av revirförvaltningen lämna uppgift om mängden fångad fisk av olika slag

att till domänverkets centralförvaltning erlägga fakturerad arrendavgift för nästkommande år

att mot skäligen nedsättning i arrendavgiften tåla inskränkning i fiskerätten till följd av fastighetens försäljning helt eller delvis eller dess användning för kronans räkning till annat ändamål

att i görligaste mån öva tillsyn över att olovligt fiske icke äger rum inom det arrenderade området samt omedelbart anmäla till revirförvaltningen om så sker

att till revirförvaltningen anmäla namn och adress på fisketillsynsman som må av arrendatorn anställas

Arrendatorn får icke

sälja fångad fisk, om upplåtelsen avser husbehovs- eller sportfiske,

utan tillstånd av domänverket inplantera fisk eller göra andra fiskevårdande åtgärder,

uppgöra eld utan att fullt betryggande säkerhetsåtgärder vidtagits,

helt eller delvis överlåta fiskerätten till annan person. Upplåtelser för yrkes- eller husbehovsfiske medför dock fiskerätt för hushållsmedlemmarna. Vid upplåtelse med ensamrätt äger arrendatorn dessutom rätt att tillfälligt låta annan person i sitt sällskap delta i fisket.

Arrendet upphör

vid löpande arrendeårs utgång om arrendatorn avlider under upplåtelseiden

omedelbart om i upplåtelsen angivna villkor icke iakttages, utan rätt för arrendatorn att återfå erlagda avgifter.


Åker

Bete

Åker

Bete

1. Bostadshus
2. Ladugård och loge
3. Svinhus
4. Redskapsbod
5. Sjöbod
6. Traktorgarage




Eko

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

På fastigheten Skokloster 2:5, Håbo kommun
Ekonomiska kartan 11749.

SKÖTSELKARTATeckenförklaring

- Reservatsgräns. Vattenområdet
är avgränsat enligt 1 kap
jordabalken.
- Bilväg
- Strövstig
- Gräns för skötselområde



0 100 200 300 400 500 m

Skala 1:10 000

BILAGA 8.
Tillhör länsstyrelsen i Uppsala
län beslut ~~1977~~
~~1977-10-21~~
11.121-2135-74

ARNÖHUVUD NATURRESERVAT

På fastigheten Skokloster 2:5, Håbo kommun

Ekonomiska kartan 117 49

ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Teckenförklaring

— Reservatsgräns. Vattenområdet är avgränsat enligt 1 kap jordabalken.

..... Bilväg

--- Strövstig

(P) Parkeringsplats

(H) Vägbom


(V) Vägskylt

(I) Informationstavla

(☐) Torrklosett

(☐) Söptunna

(☐) Eldplats



0 100 200 300 400 500m

Skala 1:10 000

