

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN
Planeringsavdelningen
Styrelsen

BESLUT


1 (7)

1982-06-18

11.1211-1211-76

se SÄNDLISTA

Östhammars kommun
Box 66
742 00 ÖSTHAMMAR



Bildande av naturreservatet Gräsö gård, Östhammars kommun
(3 bilagor)

Beskrivning av reservatet

Reservatets benämning: Gräsö gård

Objektnummer: 03-02-038

Kommun: Östhammar

Församling: Gräsö

Fastighet: Gräsö 1:19, del av Gräsö 1:74 och 1:122

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget på Gräsö öster om färjeläget och Gräsö kyrka. Läget framgår av kartbilaga A.

Topografisk karta 12 I Östhammar NO

Ekonomisk karta 128 89 (12 I Östhammar 8j)
128 99 (12 I Östhammar 9j)

Koordinater i rikets system x=669530 y=164792

Gränser: Reservatet omfattar ovan angivna fastigheters landområde samt vattenområde avgränsat enligt 1 kap jordabalken. Området har utmärkts på till detta beslut fogad karta, bilaga B.

Areal: 310 ha

Därav landareal: 285 ha

Naturvårdsförvaltare: Östhammars kommun

Markägare: Östhammars kommun

Grund för beslutet

Reservatet omfattar en levande odlingsbygd i ett småbrutet skärgårds-landskap. Större barrskogsområden omväxlar med åker, såväl öppna som skogsbevuxna betesmarker, lövträdsdominerade partier, bebyggelsegrupper och vattenområden. Stränderna är delvis klippiga. Här och var finns partier med sandstrand.

Reservatet ingår i ett större område som i den fysiska riksplaneringen har klassats som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vid kommunens köp av Gräsö gård utgick statsbidrag om 50 % med villkor att området skulle säkerställas genom naturreservatsbildning.

De främsta skyddsvärdena är knutna till den för det rörliga friluftslivet attraktiva, småbrutna och levande odlingsbygden i ett omväxlande skärgårdslandskap samt till ett område avsatt för naturskogsutveckling.

Ändamålet med reservatet är i första hand att

- bevara en småbruten, levande odlingsbygd med dess natur- och kulturvärden,
- tillvarata och utveckla de möjligheter detta område erbjuder för rörligt friluftsliv och rekreation,
- låta ett barrskogsparti utvecklas till naturskog till gagn för den kulturellt-vetenskapliga naturvården och för friluftslivet.

MED STÖD AV 7 § NATURVÅRDSLAGEN (1964:822 omtryckt 1974:1029) FÖRKLARAR LÄNSSTYRELSEN DET OMRÅDE SOM UTMÄRKTS PÅ BIFOGADE KARTOR SOM NATURRESERVAT (bilaga A och B)

Reservatsföreskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla beträffande reservatet.

- A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet

1982-06-18

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, såsom att gräva, spränga, schakta, dika, tippa eller utfylla med undantag för
 - normal skötsel av tomt- och åkermark,
 - åtgärder som reglerats i bifogad skötselplan, bilaga C,
 - åtgärder för vilka länsstyrelsen lämnat tillstånd enligt punkterna A 11-16,
2. använda kemiska bekämpningsmedel utanför åker- eller tomtmark,
3. tillföra växtnäringsämnen utanför tomt-, åker- eller öppen betesmark,
4. jaga under lördagar, sön- och helgdagar, *Andersson 82-06-18*
5. anordna upplag annat än tillfälligt för skogs- eller jordbrukets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel. Förbudet gäller inte båtuppläggning enligt befintligt servitut.
6. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd inom ett på reservatskartan, bilaga B, särskilt markerat område med undantag för öppethållande av vandringsled enligt bifogad skötselplan, bilaga C,
7. uppföra stängsel eller hägnader annat än kring bebyggd tomtplats eller för jordbrukets behov.
8. upplåta mark för uppställning av husvagn utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,
9. utanför befintliga vägar, åker- eller tomtmark framföra motordrivet fordon med undantag för nödvändiga transporter för skogs- eller jordbrukets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel,
10. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordningar med undantag för informations- och fridlysningstavlor samt gränsmarkeringar,

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

11. inplantera för trakten främmande växt- eller djurart med undantag för normal användning av åker- och tomtmark,
12. uppföra helt ny byggnad, riva eller väsentligt förändra befintlig byggnads yttre utseende eller användningssätt,
13. uppföra eller väsentligt ändra annan anläggning med undantag för sådana anläggningar som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,

14. anlägga väg eller stig utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,
15. dra fram mark- eller luftledning,
16. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C.

Dessutom gäller:

17. Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt såvida det inte gäller åtgärd för yrkesutövning i jord- eller skogsbruk eller åtgärd för att kunna utöva sin särskilda rätt, t ex jakt och fiske.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de anordningar anläggs, att de åtgärder företas och att allmänheten bereds tillträde till mark på sätt, som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter,
3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
4. medföra hund som inte är kopplad,
5. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
6. tälta eller förtöja båt utanför anvisade platser mer än ett dygn i följd,
7. uppställa husvagn utanför eventuellt anvisade platser,
8. rida utanför eventuellt anvisade stigar eller områden,

9. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar eller parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
10. åka vattenskidor eller eljest framföra motorfarkost på ett för fågellivet eller allmänheten störande sätt,
11. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltning

a) Riktlinjer för reservatets disposition och skötsel

Reservatet ska utöver för jord- och skogsbruk också utnyttjas för rörligt friluftsliv. Det primära syftet är att bevara odlingsbygden med dess många natur- och kulturvärden samtidigt som de goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation tas tillvara.

Odlingslandskapet ska hållas i hävd genom jordbruk med betesdjur, främst nötkreatur. Stor hänsyn ska tas till de landskapsestetiska värdena. Skogsbete bevaras inom delar av reservatet.

Skötseln av skogsområdena ska ske med stor hänsyn tagen till naturvårdsintressena. En omväxlande natur ska eftersträvas i syfte att bereda friluftslivet attraktiva strövområden och gynna ett rikt växt- och djurliv.

Friluftslivet ska i huvudsak baseras på reservatets naturliga förutsättningar. För att underlätta för allmänheten att nyttja reservatet ska information, strövstigar, enkla parkeringsplatser, sanitära inrättningar och dylikt anordnas. Vid behov kan ett begränsat antal stugor för korttidsuthyrning få uppföras inom reservatet enligt bifogad skötselplan, bilaga C.

b) Skötselplan

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen av reservatet genom att fastställa bifogad skötselplan, bilaga C.

c) Utmärkning

Reservatet ska utmärkas i enlighet med svensk standard (SIS 03 15 22) och statens naturvårdsverks anvisningar.

1982-06-18

6

d) Naturvårdsförvaltare

Reservatet ska i naturvårdshänseende förvaltas av Östhammars kommun. Naturvårdsförvaltaren är skyldig att rätta sig efter de direktiv länsstyrelsen fortlöpande kan komma att meddela beträffande naturvårdsförvaltningen.

e) Samråd

Samråd ska vid naturvårdsförvaltningen ske med berörda myndigheter.


LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVER, MED VERKAN FR O M DEN DAG DETTA BESLUT VINNER LAGA KRAFT, DET BESLUT ENLIGT 19 § NATURVÅRDSLAGEN OCH 86 § BYGGNADSLAGEN (DNR 22 G61-99-67), SOM LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN MEDDELAT DEN 20 NOVEMBER 1968, I DEN DEL SOM BERÖR NATURRESERVATET.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till regeringen. Besvärsskrivelsen insänds till jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm, och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

I besvärsskrivelsen skall anges det beslut som överklagas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Mundebo, ledamöterna Bergström, Björkman, Carlsson, Engblom, Hjorth, Hübinette, Hällström, Karlsson, Dahl samt tjänstgörande suppleanterna Hofring och Plantin.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har dessutom deltagit länsråd Blomquist, tf förste länsassessor Nygren, överlantmätare Hygstedt, länsarkitekt Fagerberg, länsantikvarie Rydh och tf naturvårdsdirektör Forsberg, föredragande.


Ingemar Mundebo



Birgitta Forsberg

Bilagor:

Karta i skala 1:50 000, bilaga A
Karta i skala 1:10 000, bilaga B
Skötselplan, bilaga C

SÄNDLISTA

Statens naturvårdsverk /2 ex/
Statens planverk
Vägförvaltningen
Fastighetsbildningsmyndigheten
Fastighetsregistermyndigheten
Lantbruksnämnden
Skogsvårdsstyrelsen
Tierps polisdistrikt
Norrtälje polisdistrikt, sjögruppen, Box 144,
761 00 Norrtälje
Tulldirektionen i Östra regionen, Box 27311,
102 54 Stockholm
Sjöfartsverket, Norrköping
Uppsala läns naturvårdsförbund, adr Staffan Westerlund
Östhammars naturskyddsförening, adr Alf Sevastik
Gräsö södra jaktvårdsområde, adr Arne Jansson
Stiftelsen för fritidsområden och naturvård
i Uppsala län, Box 602, 751 25 Uppsala



BILAGA A.
1 (1)
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
11.1211-1211-76
Dossienr: 0382-02-238
Objektnr: 03-02-038

NATURRESERVATET GRÄSÖ GÅRD

Östhammars kommun

ÖVERSIKTSKARTA




Reservatsområde

0 1 2 km

Skala 1:50 000
Topografiska kartan
12 I Östhammar NO

BILAGA B
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
11.1211-1211-76
Objektnr: 03-02-038
Dossienr: 0382-02-238



NATURRESERVATET GRÄSÖ GÅRD

--- Reservatets gräns. Vatten-
området är avgränsat en-
ligt 1:a kap jordabalken.

 Område som inte ingår
i reservatet.

 Område med förbud mot
skogsvårdande åtgärd
enligt föreskrift A 6.

0 100 200 300 400 500 m
Skala 1:10 000



BILAGA C

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
Dnr 11.1211-1211-76
Dossier 0382-02-238
Objektnr 03-02-038

LÄNSSTYRELSEN, UPPSALA
Planenheten
Ink. 1982-07- 5
D:nr

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET

G R Ä S Ö G Ä R D

Östhammars kommun
Uppsala län

Upprättad i mars 1982

Fastställd genom länsstyrelsens
beslut 1982-06-18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ALLMÄN BESKRIVNING

1.1. ADMINISTRATIVA DATA

1.2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER

1.3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

1.3.1. Naturförhållanden

1.3.2. Kulturhistoriska förhållanden

1.3.3. Planer, byggnadsförbud

1.3.4. Tillgänglighet

1.3.5. Information

1.3.6. Källuppgifter

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN

2.1. ÖVERGRIPANDE MÅL

2.2. GENERELLA RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER

2.2.1. Hävd av skogsområde

2.2.2. Hävd av jordbruksmark

2.2.3. Hävd av tomtmark

2.2.4. Hävd av övrig mark

2.2.5. Faunavård och jakt

2.2.6. Fiske

2.2.7. Byggnader, anläggningar

2.2.8. Fornvård

2.2.9. Renhållning

3. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

3.1. ÖVERGRIPANDE MÅL

3.2. RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER

3.2.1. Friluftsanordningar/-anläggningar

3.2.2. Information

3.2.3. Utmärkning av naturreservatets gräns

4. TILLSYN

5. DOKUMENTATION

6. FINANSIERING

BILAGOR

1. Reservatsbeslutet
2. Bebyggelseinventering (1981)
3. Skötselplanekarta
4. Skogsbruksplan (1979)
5. Avtal om jordbruksarrende
6. Belastning på fastigheterna (1980-09-19)
7. Utdrag ur fornlämningsregistret

1. ALLMÄN BESKRIVNING

1.1. ADMINISTRATIVA DATA

Skyddsform: Naturreservat

Objektnummer: 03 - 02 - 038

Beslutsdatum: 1982 - 06 - 18

Kommun: Östhammar

Registerområde: Östhammar kommun
(Gräsö socken)

Läge: Reservatet är beläget på Gräsö öster om färjeläget och Gräsö kyrka.
Topografisk karta 12 I Östhammar NO
Ekonomisk karta 12889 (12 I Östhammar 8 j)
12899 (12 I Östhammar 9 j)
Koordinater x = 6695300 y = 1647920

Area: 310 hektar

därav landarea: 285 hektar

Fastigheter: Gräsö 1:19 samt delar av 1:74 och 1:122.

Markägare: Östhammar kommun

Servitut, nyttjanderätt o dyl. Kända servitut: Rätt till väg, dricksvatten, badplats, båtplats, förrådsbyggnad och strandrätt. Kraftlednings-servitut. Andelstal i vägunderhåll. Jordbruksarrende
Se vidare bilaga 5 och 6.

Naturvårdsförvaltare: Östhammar kommun

1.2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER

Se bilaga 1.

1.3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

1.3.1. Naturförhållanden

Gården har karaktären av ett skärgårdsjordbruk i ett småbrutet landskap med omväxlande skogs-, åker- och betesmark. Den produktiva skogsmarken utgör ca 195 hektar, åker och äng ca 60 hektar. Impedimenten i form av myr, kärr eller mosse samt berg och andra impediment upptar ca 20 hektar. Övrig landareal såsom vägar, tomtmark etc. upptar ca 10 hektar.

De värdefulla naturobjekten finnes redovisade i "Naturvårdsinventering av Uppsala län - Östhammars kommun - Östhammarsdelen". För Gräsö gårds del är det framförallt betesmarken öster om gården ingående i skötselområde nr 13 som är av intresse med täta bestånd av en. De i inventeringen såsom mycket stora och skyddsvärda betecknade havtornssnåren innanför klipporna vid stranden inom skötselområde nr 12 är numera i stor utsträckning förtorkade. De långa stränderna är delvis klippiga omväxlande med partier av sandstrand. Badmöjligheter finns i flera avsnitt.

1.3.2 Kulturhistoriska förhållanden

Utöver jord- och skogsbruket så minner ålderdomliga vägsträckningar och en del äldre bebyggelse om det gamla kulturlandskapet. Bebyggelsen på Gräsö gård är av varierande ålder och kvalitet och har delvis kulturhistoriskt värde liksom omgivande kulturlandskap. Samtliga byggnader torde ha bränts ned år 1719, då ryssarna härjade på Gräsö. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes vid senaste sekelskiftet efter en ny brand 1890. Flyglarna nyuppfördes 100 år tidigare. Den östra något större flygeln bebos av arrendatorn. Denna byggnad brann på nytt år 1962 och återuppfördes lika den gamla, ehuru i lättbetong. Den s k loftboden, slöjdstugan och statarbostäderna i Björkbacken har liksom en del andra ekonomibyggnader, inklusive väderkvarnen, ett kulturhistoriskt värde. De gamla byggnaderna på Gräsö gård har inventerats som en del av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Gräsö (bilaga 2). I Klockarhagen ligger det s k Ryssaltaret, som utgör en i terrängen markerad stjärna.

1.3.3 Planer, byggnadsförbud

Fastställda byggnadsplaner eller godkända avstyckningsplaner finns inte några som berör Gräsö gård.

Kring Gräsö kyrka råder bl a byggnadsförbud sedan den 20/11 1968 enligt 86 § byggnadslagen och 19 § naturvårdslagen. Till de delar som ligger inom reservatet kommer detta förbud att upphävas.

1.3.4 Tillgänglighet

Gräsö gård är lättillgänglig från såväl landsväg som sjön. Från busshållplatsen och parkeringsplatsen vid gården är avståndet in till gårdsplanen ca 75 meter och från bryggan ca 100 meter. För resenärer med buss som stannar i Öregrund, är gångavståndet från färjeläget ca 400 meter fram till gårdsplanen.

1.3.5. Information

Kommunens fritidsnämnd har utarbetat informationsbroschyrer om Gräsö gård och om det friluftsliv och den kursverksamhet som lämpligen kan bedrivas där.

I olika terrängavsnitt har fritidsnämnden tillsammans med naturskyddsföreningen satt upp tavlor med information om floran och faunan i området. Även Ryssaltaret har fått en upplysande skylt

1.3.6. Källuppgifter

En del utredningar och primärmaterial är bifogat skötselplanen.

Bilagorna är följande:

1. Beslutet
2. Bebyggelseinventering (1981)
3. Skötselplanekarta
4. Skogsbruksplan (1979)
5. Avtal om jordbruksarrende
6. Belastning på fastigheterna (1980-09-19)
7. Utdrag ur fornlämningsregistret

Annat material av intresse för skötselplanen redovisas i följande litteraturförteckning och finnes bl a i byggnadsnämndens arkiv.

1. Avgränsning av vattenområden (1977-12-01)
2. Gemensamhetsanläggning - Larslavägen (1978-06-09)
3. Byggnadsförbud kring Gräsö kyrka (1968-11-20)
4. Program för utvidgning av Gräsö kyrkogård (1982-02)
5. Turistbroschyrer om Gräsö gård (1980-03)
6. Förslag till framtida verksamhet (1977-10-12)
7. Topografisk karta i skala 1:50 000
8. Sjökort " "
9. Geologisk karta " "
10. Ekonomisk karta " 1:10 000
11. Flygbild " "
12. Fotobilder

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN

2.1. ÖVERGRIPANDE MÅL

Gräsö gård skall som hittills utöver för jord- och skogsbruk också utnyttjas för friluftsliv. Det primära syftet är att bevara odlingsbygden med dess många natur- och kulturvärden samtidigt som de goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation tas tillvara.

Markanvändningen framgår av bilagd skötselkarta (bilaga 3).

2.2. GENERELLA RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER

2.2.1. Hävd av skogsområde

Skogsvårdsstyrelsen har år 1979 upprättat en skogsbruksplan för reservatet. Den ursprungliga planen har justerats något med hänsyn till naturvårdsintresset. Den reviderade skogsbruksplanen, bilaga 4, ska utgöra riktlinjer för skogens framtida skötsel. Nedanstående anvisningar ska dock följas.

Skötseln av skogsområdena ska ske med stor hänsyn till naturvårdsintressena. En omväxlande natur ska eftersträvas i syfte att bereda friluftslivet attraktiva strövområden och gynna ett rikt växt- och djurliv. Föryngringsytornas storlek bör begränsas. Om möjligt bör de inte överstiga 2 - 3 hektar. Om förutsättningar finns ska fröträd av främst tall kvarlämnas inom föryngringsytan med hänsyn till landskapsbilden. Inom vissa områden bör fröträden lämnas att växa in i de nya bestånden. Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får inte användas. Vid skogsbruket ska särskilda hänsyn tas till naturvårdens intressen enligt skogsvårdslagen med tillhörande tillämpningsanvisningar och de faktaböcker om fauna- och floravård i skogsbruket som skogsstyrelsen utgivit. Skötselområdena 1 och 2 (motsvarande skogsbruksplanens avdelningsnummer 9 och 10) ska lämnas orörda av skogliga åtgärder för att utvecklas mot naturskog. Skötselområde 2 ingår dock i betesmarken, se kap 2.2.2. nedan. Skötselområde 3 (två delområden) och 4 ska skötas i huvudsak enligt den av skogsvårdsstyrelsen år 1979 upprättade skogsbruksplanen, bilaga 4. Skötselområde 4 ingår i betesmarken, se kap 2.2.2. nedan. I skogsbruksplanen anges i vissa fall mycket stora behandlingsytor. Åtgärderna ska dock anpassas i tid och rum så att behandlingsytorna på sikt blir mindre i enlighet med vad som nämnts ovan. Detta ska beaktas vid framtida revideringar av skogsbruksplanen.

Skötselområde 10 (tre delområden) är starkt präglad av pågående skogs-bete och har särskild betydelse för landskapsupplevelsen. Det östra delområdet består av i huvudsak tät talldominerad barrskog med lite

lövinslag och få öppna småluckor. De två västra delområdena är också talldominerade men har ett betydande inslag av gräs-/örtbevuxna, öppna luckor. I det södra delområdet växer en hel del lövträd av skilda arter. Dessa skogspartier ska skötas med särskild omsorg för att bevara nuvarande karaktär. De ska hålla ett kontinuerligt trädskikt. Avverkning skall ske i form av plockhuggning eller i undantagsfall luckblädning. Lövinslag, trädarts- och buskskiktssammansättningen bevaras. Några men inte påtagligt många döda träd och lågor skall lämnas kvar. Se vidare kap 2.2.2. nedan.

Skötselområde 15 utgör en del av den tät men luckigt ädellövskogsbevuxna sk Klockarhagen. Det hög- och delvis spärrvuxna trädskiktet består främst av alm, lönn, björk, ask, sälg, hägg och klibbal. Området är starkt betespräglat men har i stort sett varit obetat under senare tid. Betet ska emellertid återinföras, se vidare kap 2.2.2. nedan. Lövskogen med spridda, delvis gruppställda buskar av skilda arter bevaras och sköts på ett parkartat sätt. Föryngringen ska säkerställas. Beträffande skogsbevuxna åkerholmar och åkerbryn hänvisas till kap 2.2.2. nedan.

2.2.2. Hävd av jordbruksmark

Jordbruket är upplåtet på arrende, se bilaga 5.

Hela jordbrukslandskapet ska bevaras och hållas i god hävd genom jordbruk med betesdjur, i huvudsak nötkreatur.

Åkermark

Åkermarkens omfattning jämte åkerholmar och angränsande backar framgår av kartbilaga 3, skötselområde 7.

Idag brukad åker bevaras som åker eller i undantagsfall som permanent kulturbetesvall (permanentvall). Det är viktigt att åkergränserna och åkrarnas konfiguration bevaras, liksom blocksamlingar och rösen.

Åkerholmar och till åkern anslutande backar och bryn har bl a stor betydelse för landskapsbilden. De utgör ofta viktiga refugieplatser för djur- och växtliv. Dessa platser bevaras och sköts med hänsyn till djur- och växtliv samt landskapsbild. Bärande buskar och träd bör gynnas. Röjningar och gallringar som ger slyuppslag bör undvikas. Holmarna bör betas då intilliggande åkermark betas.

Betesmark och djurhållning

Betesmarkens omfattning och stängselsträckningar framgår av skötselkartan bilaga 3.

Skötselområdena 6 och 8 betas inte idag p g a att de är alltför fuktiga.

De kan tills vidare även i fortsättningen undantas från bete.

Skötselområde 15, Klockarhagen, betas inte idag. Bete ska återinföras.

Området har känslig flora, varför betet bör få släppas på först efter midsommar. Endast nötkreatur får hållas i detta område.

Skötselområdena 5, 9 och 13 är i huvudsak öppna med spridda träd och buskar.

Skötselområdena 2, 4, 10 och 15 är skogbevuxna. Betesmarkens omfattning, utseende och betesintensitet bevaras. Det är viktigt att skogsbetet består. Skogbevuxen betesmark får inte tillföras växtnäringsämnen.

Skogsområdena sköts på sätt som framgår av kap 2.2.1. ovan. Stängslen underhålls väl och förses med nödvändiga genomgångar i form av grindar eller stättor med hänsyn till det rörliga friluftslivet.

2.2.3. Hävd av tomtmark

Behandlingen av tomtmarken (gårdsplanen jämte omgivande trädgårdar), skötselområde 14, skall ske med beaktande av vad landskapet och bebyggelsemiljön kräver.

2.2.4. Hävd av övrig mark

Skötselområdena 11, 12 och 16 hålls i ett vårdat skick med hänsyn till förekommande friluftaktiviteter (se kap 3). En damm vid Gräsö gård, bevaras.

Inom vattenområdet, skötselområde 17, behövs f n inga åtgärder ur naturvårdssynpunkt.

2.2.5. Faunavård och jakt

Gräsö gård tillhör Gräsö södra jaktvårdsområde bildat genom länsstyrelsens beslut 1980-06-23 (dnr 11.361-226-80). Jakt inom reservatet får inte bedrivas under lördagar samt sön- och helgdagar.

2.2.6. Fiske

Vattnet utanför Gräsö gårds fastigheter liksom vattnet utanför Björklunda, tillhör Gräsö gård och betecknas som skötselområde 17. PM om vattenområdenas avgränsning har utarbetats av länsstyrelsen i december 1977.

Gräsö gård är till 24 % delägare i samfällt vatten runt stora delar (2 760 hektar) av sydöstra Gräsö.

Skolbarn från Östhammars kommun får meta utan fiskekort. F ö får endast de inom området boende lösa fiskekort, eftersom annars fiskandet blir alltför intensivt och vidtagna fiskevårdsåtgärder meningslösa.

2.2.7. Byggnader, anläggningar

Beskrivning av bebyggelsen se kap 1.3.2 och bilaga 2.

Gårdens huvudbyggnad utnyttjas under terminerna som förskola. Sommartid uthyres rummen i denna byggnad och i västra flygeln, som tillsammans rymmer ca 30 bäddar, till kursverksamhet och till lägerskolor, t ex scoutläger, seglarskola, dykarskola. Deltagarna inhyses också i en del ekonomibyggnader, i den s k loftboden, slöjdstugan och sjöboden. De sålunda utspridda hyresgästerna gör att gångtrafiken till och från husen kan vara störande för verksamheten på gården. Rummen i huvudbyggnaden är stora och rymmer ett flertal bäddar, vilket begränsar användningsmöjligheterna.

Ett starkt önskemål är därför att komplettera gården med byggnader innehållande smårum och familjelägenheter, såsom i vandrarhem. Friliggande små stugor är svåra att få utrymme för och att inpassa i miljön. Alternativet är därför att bygga en flygel också på huvudbyggnadens baksida, mot vägen. Kunde samtidigt uthusen utrymmas som bostäder vore därmed mycket vunnet, helst som brandrisken är stor och toalett, vatten och avlopp här saknas.

En friliggande serviceanläggning med wc:n och duschar kan å andra sidan lämpligen inrymmas i en av de befintliga byggnaderna, lättillgänglig från bad- och båtplatser.

Behov föreligger också av en smärre tillbyggnad på arrendatorflygeln (den östra) för tvättstuga och förråd.

Utöver dessa kompletterande byggnader kan behov av en mindre stugby med hus för korttidsuthyrning komma att uppstå. Denna by behöver inte ha direktkontakt med gården och dess lägerverksamhet. Nära tillgång till badplats och båthamn är då väsentligare. En sådan mindre stugby får därför uppföras norr om Kullbådastrand enligt markering på skötselkartan, bilaga 3.

Alla byggnader ska bevaras och underhållas väl.

2.2.8. Fornvård

Inom reservatsområdet finns två registrerade fornlämningar. Den ena ligger ca 300 meter NO gårdscentrum och utgöres av ett gravfält med ett trettiotal fornlämningar. Den andra, Ryssaltaret, ligger strax söder om Gräsö kyrka. Se bilaga 7.

Fornlämningsområdet vårdas i samråd med länsantikvarien.

2.2.9. Renhållning

Kommunen svarar som hittills för sop- och latrinhanteringen. Sopställningar eller sopkärl finns f n enbart vid färjeläget och intill parkerings-

platsen vid entrén till gårdscentrum. Badplatsen väster om Kullbådastrand och båthamnen på Gräsö 1:19 bör också försees med sopkärl.

När behov kan anses föreligga bör nämnda platser, f a vid färjeläget och badplatsen intill, också utrustas med toaletter, t ex mindre sopmajor.

Reservatet städas vid behov. Se vidare kap 3.

3. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

3.1. ÖVERGRIPANDE MÅL

Det omväxlande landskapet, det levande jordbruket och närheten till sjön i förening med lättillgänglighet per bil, buss och båt gör Gräsö gård med omgivande marker mycket attraktiv för rekreation och friluftsliv. Hittills används huvudbyggnaden jämte en del andra byggnader på gården endast sommartid för kurser och lägerverksamhet. En önskvärd förlängning av säsongen för detta ändamål bör vara möjlig, när väl den kommunala skolverksamheten inte längre påfordrar lokalerna i huvudbyggnaden.

3.2. RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER

3.2.1. Friluftsanordningar/-anläggningar

Vägar

Vägarnas läge framgår av kartan, bil 3. Väg 1183 går genom reservatets södra del. Vidare finns i väster mot Nordangärde en enskild väg med statsbidrag.

Dessa två är de enda inom reservatet som är upplåtna för allmän biltrafik.

Vägen mot Larsla, som utgör vägsamfällighet för vissa fastigheter, får av allmänheten användas endast för gång- och cykeltrafik samt servicetransport till eventuell lägerverksamhet vid "Mossen". Denna skogsväg utgör f ö en del i den markerade vandringsleden.

Busshållplats bör anläggas på väg 1183 vid entrén till Gräsö gård, i anslutning till parkeringsplatsen.

Parkeringsplatsen vid Gräsö gårds entré som rymmer ett 15-tal bilar, är underdimensionerad och bör kunna utvidgas med ett 10-tal platser utmed vägen, ehuru med enbart nuvarande infart. P-platser för ca ett halvdussin bilar bör utan ingrepp i terrängen kunna anordnas vid samtliga ovannämnda tvärvägar för vandrare och för att bilkörning skall undvikas i största möjliga utsträckning.

För dem som skall till stapelplatsen och intilliggande småbåtshamn utnyttjas marken utmed nedfarten från allmänna vägen av ett antal bilar. Denna spontana p-plats ligger olämpligt på ett krön med vidsträckt sjöutsikt och bör flyttas närmare vägen.

Badande vid stranden nära färjeläget kan utnyttja den intilliggande, för 24 bilar utbyggda p-platsen. För badande utmed stränderna i övrigt

bör förstnämnda p-platser vid vägkorsen kunna utnyttjas liksom p-platsen ovanför båthamnen. Om och när en stugby kommer till utförande ovanför Kullbådastrand, bör en p-plats här kunna komma till samutnyttjande. En vandringsled på närmare 5 km längd finns sonderad och har utmärkts i terrängen. Den går i ett omväxlande landskap utan att inverka störande på naturen. Anslagstavlor finns uppsatta som redovisar växt- och djurliv i närheten. Denna led föreslås kompletterad med strövstigar, som angör andra intressanta avsnitt i terrängen. Ungefärliga sträckningar är redovisade på skötselkartan bilaga 3.

En rastplats med eldstad finnes vid stranden nedanför gården. Två nya rastplatser kommer att anordnas utmed vandringsleden, den ena vid fallfärdig lada vid "Mossen", den andra intill de gamla kolbottnarna. Den förstnämnda bör även ges en eldstad. Naturvårdsförvaltaren ska tillhandahålla ved i erforderlig omfattning.

Någon speciellt anlagd bollplan kommer inte att ordnas på Gräsö gård, helst som skolans bollplan ligger inom bekvämt räckhåll.

Den bästa och största badplatsen utöver den på Gräsöbaden, ca 1 km nordväst om reservatsområdet, är viken närmast färjeläget som utgör skötselområde nr 16. Övriga strandpartier har en begränsad kapacitet.

Det bör finnas en hamnanläggning för båtburna besökare. Gräsös västra strand ligger relativt oskyddad för väder och vind. Då Kullbådaviken är ett avsnitt som ligger något mera oskyddat, har här vid skötselområde 11 sedan äldre tider legat bryggor och ankringsplatser. Skötselområde 11 med tillhörande vattenområde upplåts för en sådan hamnanläggning. Åtgärderna bör samordnas med befintliga nyttjanderätter.

Som tältplats för tillfälliga, organiserade skolläger i stortält har reserverats en glänta i skogen vid "Mossen", som även utrustas med eldplats enligt ovan. Camping i övrigt hänvisas till Gräsöbadens stora campingplats.

Ridning är en verksamhet som ofta ger konflikter, bl a genom slitage av mark och vegetation eller störningar på det övriga rörliga friluftslivet och på jordbruksdriften. Ridning eller hästbete får inte ske inom skötselområdena 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15 och 16. Dessa delar får inte heller upplåtas som rasthage för hästar. I övrigt beslutar naturvårdsförvaltaren i samråd med jordbruksarrendatorn om ridverksamheten. Särskilda ridstigar och rasthagar bör anvisas, om ridning tillåts. Hänsyn måste tas för att undvika betydande slitage av mark och vegetation samt störningar på annat rörligt friluftsliv och på jordbruksdriften. Då avloppsanläggningen för Gräsö gård inte fungerat tillfredställande, har den byggts ut enligt förslag upprättat på Östhammars tekniska kontor.

Mark för husvagnsuppställning får tills vidare inte upplåtas till allmänheten inom reservatet. Intresserade hänvisas i stället till Gräsöbaden.

Toaletter och sopkärl skall anordnas vid badplatsen intill färjeläget, vilket därmed samtidigt får tillgång till en sedan länge saknad toalett. När väl småbåtshamnen byggts ut på och intill Gräsö 1:19, skall även denna plats förses med toalett och sopkärl. Sop- och latrinhämtning sker genom kommunens försoör.

3.2.2. Information

Nuvarande informationstavlor om naturen skall kompletteras i olika hänseenden att också innehålla de föreskrifter allmänheten har att iakttaga inom reservatet. Flera ytterligare skyltar bör placeras ut och några befintliga flyttas. De bör finnas vid infarterna till reservatet, vid parkeringsplatserna och där i övrigt leder eller stigar utgår. Likaså bör skyltar uppsättas vid rastplatser och vid olika naturpartier av intresse, bl a vid naturskogen.

Gårdscentrum liksom övriga byggnader bör få skyltar med kulturhistoriskt intressanta uppgifter. Gravfältet bör vidare få en informationstavla. Skyltarna skall utföras enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar.

Ett rum eller en rumshörna på gården bör reserveras för en mindre utställning. En sådan permanent utställning bör redovisa skötselplanen jämte en del inventeringar och utredningar som rör Gräsö gård och som kan vara av intresse för turister och kursdeltagare.

En informationsfolder bör framställas.

3.2.3. Utmärkning av naturreservatets gräns

Utmärkningen skall utföras enligt svensk standard.

4. TILLSYN

För den löpande tillsynen över reservatet svarar naturvårdsförvaltaren.

5. DOKUMENTATION

Originalhandlingar till skötselplanen, inventeringsmaterial, fotonegativ m m förvaras i byggnadsnämndens arkiv.

6. FINANSIERING

Östhammars kommun svarar för reservatets förvaltning och finansiering. Om kommunen i framtiden söker statsbidrag, kan fullständiga kalkyler över förvaltningen komma att påfordras.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN
Planeringsavdelningen
Styrelsen

BESLUT

1 (7)

1982-06-18

11.1211-1211-76

se SÄNDLISTA

Östhammars kommun
Box 66
742 00 ÖSTHAMMAR

Bildande av naturreservatet Gräsö gård, Östhammars kommun
(3 bilagor)

Beskrivning av reservatet

Reservatets benämning: Gräsö gård

Objektnummer: 03-02-038

Kommun: Östhammar

Församling: Gräsö

Fastighet: Gräsö 1:19, del av Gräsö 1:74 och 1:122

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget på Gräsö öster om färjeläget och Gräsö kyrka. Läget framgår av kartbilaga A.

Topografisk karta 12 I Östhammar NO

Ekonomisk karta 128 89 (12 I Östhammar 8j)
128 99 (12 I Östhammar 9j)

Koordinater i rikets system x=669530 y=164792

Gränser: Reservatet omfattar ovan angivna fastigheters landområde samt vattenområde avgränsat enligt 1 kap jordabalken. Området har utmärkts på till detta beslut fogad karta, bilaga B.

Areal: 310 ha

Därav landareal: 285 ha

Naturvårdsförvaltare: Östhammars kommun

Markägare: Östhammars kommun

Grund för beslutet

Reservatet omfattar en levande odlingsbygd i ett småbrutet skärgårds-landskap. Större barrskogsområden omväxlar med åker, såväl öppna som skogsbevuxna betesmarker, lövträdsdominerade partier, bebyggelsegrupper och vattenområden. Stränderna är delvis klippiga. Här och var finns partier med sandstrand.

Reservatet ingår i ett större område som i den fysiska riksplaneringen har klassats som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vid kommunens köp av Gräsö gård utgick statsbidrag om 50 % med villkor att området skulle säkerställas genom naturreservatsbildning.

De främsta skyddsvärdena är knutna till den för det rörliga friluftslivet attraktiva, småbrutna och levande odlingsbygden i ett omväxlande skärgårdslandskap samt till ett område avsatt för naturskogsutveckling.

Ändamålet med reservatet är i första hand att

- bevara en småbruten, levande odlingsbygd med dess natur- och kulturvärden,
- tillvarata och utveckla de möjligheter detta område erbjuder för rörligt friluftsliv och rekreation,
- låta ett barrskogsparti utvecklas till naturskog till gagn för den kulturellt-vetenskapliga naturvården och för friluftslivet.

MED STÖD AV 7 § NATURVÅRDSLAGEN (1964:822 omtryckt 1974:1029) FÖRKLARAR LÄNSSTYRELSEN DET OMRÅDE SOM UTMÄRKTS PÅ BIFOGADE KARTOR SOM NATURRESERVAT (bilaga A och B)

Reservatsföreskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla beträffande reservatet.

- A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden, såsom att gräva, spränga, schakta, dika, tippa eller utfylla med undantag för
 - normal skötsel av tomt- och åkermark,
 - åtgärder som reglerats i bifogad skötselplan, bilaga C,
 - åtgärder för vilka länsstyrelsen lämnat tillstånd enligt punkterna A 11-16,
2. använda kemiska bekämpningsmedel utanför åker- eller tomtmark,
3. tillföra växtnäringsämnen utanför tomt-, åker- eller öppen betesmark,
4. jaga under lördagar, sön- och helgdagar,
5. anordna upplag annat än tillfälligt för skogs- eller jordbrukets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel. Förbudet gäller inte båtuppläggning enligt befintligt servitut.
6. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd inom ett på reservatskartan, bilaga B, särskilt markerat område med undantag för öppethållande av vandringsled enligt bifogad skötselplan, bilaga C,
7. uppföra stängsel eller hägnader annat än kring bebyggd tomtplats eller för jordbrukets behov.
8. upplåta mark för uppställning av husvagn utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,
9. utanför befintliga vägar, åker- eller tomtmark framföra motordrivet fordon med undantag för nödvändiga transporter för skogs- eller jordbrukets behov eller i samband med reservatets övriga skötsel,
10. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordningar med undantag för informations- och fridlysningstavlor samt gränsmarkeringar,

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

11. inplantera för trakten främmande växt- eller djurart med undantag för normal användning av åker- och tomtmark,
12. uppföra helt ny byggnad, riva eller väsentligt förändra befintlig byggnads yttre utseende eller användningssätt,
13. uppföra eller väsentligt ändra annan anläggning med undantag för sådana anläggningar som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,

14. anlägga väg eller stig utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C,
15. dra fram mark- eller luftledning,
16. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C.

Dessutom gäller:

17. Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt såvida det inte gäller åtgärd för yrkesutövning i jord- eller skogsbruk eller åtgärd för att kunna utöva sin särskilda rätt, t ex jakt och fiske.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de anordningar anläggs, att de åtgärder företas och att allmänheten bereds tillträde till mark på sätt, som framgår av bifogad skötselplan, bilaga C.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar ska förbud gälla att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter,
3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
4. medföra hund som inte är kopplad,
5. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
6. tälta eller förtöja båt utanför anvisade platser mer än ett dygn i följd,
7. uppställa husvagn utanför eventuellt anvisade platser,
8. rida utanför eventuellt anvisade stigar eller områden,

9. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar eller parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
10. åka vattenskidor eller eljest framföra motorfarkost på ett för fågellivet eller allmänheten störande sätt,
11. på ett störande sätt använda radioapparat, gramfon, bandspelare, musikinstrument e d.

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltning

a) Riktlinjer för reservatets disposition och skötsel

Reservatet ska utöver för jord- och skogsbruk också utnyttjas för rörligt friluftsliv. Det primära syftet är att bevara odlingsbygden med dess många natur- och kulturvärden samtidigt som de goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation tas tillvara.

Odlingslandskapet ska hållas i hävd genom jordbruk med betesdjur, främst nötkreatur. Stor hänsyn ska tas till de landskapestetiska värdena. Skogsbete bevaras inom delar av reservatet.

Skötseln av skogsområdena ska ske med stor hänsyn tagen till naturvårdsintressena. En omväxlande natur ska eftersträvas i syfte att bereda friluftslivet attraktiva strövområden och gynna ett rikt växt- och djurliv.

Friluftslivet ska i huvudsak baseras på reservatets naturliga förutsättningar. För att underlätta för allmänheten att nyttja reservatet ska information, strövstigar, enkla parkeringsplatser, sanitära inrättningar och dylikt anordnas. Vid behov kan ett begränsat antal stugor för korttidsuthyrning få uppföras inom reservatet enligt bifogad skötselplan, bilaga C.

b) Skötselplan

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen av reservatet genom att fastställa bifogad skötselplan, bilaga C.

c) Utmärkning

Reservatet ska utmärkas i enlighet med svensk standard (SIS 03 15 22) och statens naturvårdsverks anvisningar.

d) Naturvårdsförvaltare

Reservatet ska i naturvårdshänseende förvaltas av Östhammars kommun. Naturvårdsförvaltaren är skyldig att rätta sig efter de direktiv länsstyrelsen fortlöpande kan komma att meddela beträffande naturvårdsförvaltningen.

e) Samråd

Samråd ska vid naturvårdsförvaltningen ske med berörda myndigheter.


LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVER, MED VERKAN FR O M DEN DAG DETTA BESLUT VINNER LAGA KRAFT, DET BESLUT ENLIGT 19 § NATURVÅRDSLAGEN OCH 86 § BYGGNADSLAGEN (DNR 22 G61-99-67), SOM LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN MEDDELAT DEN 20 NOVEMBER 1968, I DEN DEL SOM BERÖR NATURRESERVATET.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till regeringen. Besvärsskrivelsen insänds till jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm, och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

I besvärsskrivelsen skall anges det beslut som överklagas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Mundebo, ledamöterna Bergström, Björkman, Carlsson, Engblom, Hjorth, Hübinette, Hällström, Karlsson, Dahl samt tjänstgörande suppleanterna Hofring och Plantin.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har dessutom deltagit länsråd Blomquist, tf förste länsassessor Nygren, överlantmätare Hygstedt, länsarkitekt Fagerberg, länsantikvarie Rydh och tf naturvårdsdirektör Forsberg, föredragande.



Ingemar Mundebo




Birgitta Forsberg

Bilagor:

Karta i skala 1:50 000, bilaga A
Karta i skala 1:10 000, bilaga B
Skötselplan, bilaga C

SÄNDLISTA

Statens naturvårdsverk /2 ex/
Statens planverk
Vägförvaltningen
Fastighetsbildningsmyndigheten
Fastighetsregistermyndigheten
Lantbruksnämnden
Skogsvårdsstyrelsen
Tierps polisdistrikt
Norrtälje polisdistrikt, sjögruppen, Box 144,
761 00 Norrtälje
Tulldirektionen i Östra regionen, Box 27311,
102 54 Stockholm
Sjöfartsverket, Norrköping
Uppsala läns naturvårdsförbund, adr Staffan Westerlund
Östhammars naturskyddsförening, adr Alf Sevastik
Gräsö södra jaktvårdsområde, adr Arne Jansson
Stiftelsen för fritidsområden och naturvård
i Uppsala län, Box 602, 751 25 Uppsala



BILAGA A.
1 (1)
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
11.1211-1211-76
Dossiernr: 0382-02-238
Objektnr: 03-02-038

NATURRESERVATET GRÄSÖ GÅRD

Östhammars kommun

ÖVERSIKTSKARTA




Reservatsområde

0 1 2 km

Skala 1:50 000
Topografiska kartan
12 I Östhammar NO

BILAGA B
Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
11.1211-1211-76
Objektnr: 03-02-038
Dossier: 0382-02-238



NATURRESERVATET GRÄSÖ GÅRD

--- Reservatets gräns. Vatten-
området är avgränsat en-
ligt 1:a kap jordabalken.

 Område som inte ingår
i reservatet.

 Område med förbud mot
skogsvårdande åtgärd
enligt föreskrift A 6.

0 100 200 300 400 500 m
Skala 1:10 000

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06 -18
Dnr 11.1211-1211-76
Dossier 0382-02-238
Objektnr 03-02-038

Utdrag ur inventering av kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse på Gräsö.

Utarbetad av Karin Löfgren år 1981.

Gräsö kyrka och Gräsö gård

Miljön omfattar Gräsö kyrka och Gräsö gård med omgivande kulturlandskap, i vilket bl.a. det vikingatida gravfältet ingår.

Gräsö gård, som har ett fritt och öppet läge invid Öregrundsgrepen, tillkom på 1550-talet sedan Gustav Vasa 1549 friköpt de tolv skattehemmanen i Gräsö by och av fem av dessa bildat en kungsgård.

Gården blev sedemera säteri och köptes 1622 av Nils Bjelke efter vars död sonen Sten Bjelke ärvde gården. 1687 indrogs den till kronan. Från 1690-talet och fram till omkring 1787 var gården utarrenderad. Därefter köptes den av Sameul af Ugglas på Forsmark och kom därmed att lyda under Forsmarks bruk fram till omkring 1930.

Då ryssarna härjade på ön 1719 brändes gården ned men återuppbyggdes därefter. Inget av husen i denna anläggning finns kvar idag. Den äldsta byggnaden på gården torde vara det timrade f.d. spannmålsmagasinet från 1763.

Nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1899 sedan sätesbyggnaden från 1739 brunnit ned. Under 1700-talets sista deccenium byggdes två nya flygelbyggnader. Den östra förstördes genom brand 1962 och ersattes därefter av en ny.

En annan intressant byggnad på gården är det timrade tullmagasin som tidigare stått ute på ön Kullbådan, där en tullplats för utrikes gående fartyg låg.

Intill gården på en bergsknalle står öns enda kvarvarande väderkvarn.

Vid Björkbacken nordost om ekonomibyggnaderna ligger gårdens arbetarbostäder. Fyra bostadshus, av vilka f.d. rättar- och stallmästarbostaden är mycket välbevarade, ligger på rad och bildar tillsammans med källare, vedbodar och ett f.d. bak- och brygghus för gemensamt bruk, en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö vid sidan av huvudgården.

Gräsö kyrka uppfördes 1695-97 i timmer med rektangulär plan, säteriinspirerat tak och vapenhus i väster. Spånbeklädnaden tillkom något senare.

Byggnaden bevarar ännu sin 1600-tals exteriör medans interiören förändrats under 1700-talet sedan kyrkan skadats svårt i samband med ryssarnas härjningar på ön 1719. Endast predrikstolen tillhör den ursprungliga inredningen. Den satt tidigare i koret men flyttades på 1740-talet till nordöstra väggen. Som ett led i upprustningsarbetet tillkom 1753 sakristian med källare. Samma år skänktes det medeltida altarskåpet av dåvarande arrendatorn på Gräsö gård, vilken köpt det från Edebo kyrka. Läktaren uppsattes 1748-49.

Kyrkogården anlades 1689 och bogårdsmuren av gråsten tillkom 1790-94.


Den nuvarande klockstapeln uppfördes 1740 och 1788 fick den sin nuvarande tornhuv. Stapeln har sedan dess reparerats ett flertal gånger, senast 1906.



Gräsö gård från öster. Teckning av Elias Martin omkr. 1795. Till höger om väderkvärnen skymtar huvudbyggnaden från 1739 och den östra flygeln från 1744. Framför dessa gårdens nuvarande äldsta byggnad, sädesmagasinet från 1763. Längst till höger i bild kyrkan och klockstapeln. (kopier ur Sjöberg, 1981)



Gräsö gård från öster. Foto 1981. Hitom huvudbyggnaden f.d sädesmagasinet från 1763.



Sundsborg

Ryssaltaret Klockarhagen

GRÄSÖ

Väderkvarn

Margaretelund

Bebyggelseinventering i Östhammars kommun 1981

Socken: GRÄSÖ Inv. datum 15/5
 Fastighet: Gräsö 1:74 Film nr 1597, 1617
 Gårdsnamn: Gräsö gård Lk. karta 128 89
 Ägare: Östhammars kommun Inventerare K. Löfgren
 Ursprunglig funktion: Kungsgård, Säteri Större unders.
 Nuvarande funktion: Jordbruk

Arkivalier: Syneprotokoll 1696-1799 La. Kartor 1688, 1767 och 1805.

Kulturhistorisk anmärkning: Kulturhistoriskt mycket värdefull gård.

Övrigt: 3. Arrendatorsbostad. 4. Nu tvättstuga och boningsrum. 5. Nu garage.

7. Laxade knutar. 8. Öppet i mitten. 9. F.d. tullmagasin bitflyttat från ön Kullbådan.

Nr	Funktion	Vån	Stomme	Grund	Fasad/färg	Tak/färg	Datering
1	Boningshus	1 ½	Timmer	Huggen sten	Reveterad slätputs/gulvit	Tvåkupigt tegel	1899
2	Boningshus	1	-"-	Sten	-"-	-"-	1795-1805
3	Boningshus	1	Betong	Betong	Slätputs/gulvit	-"-	1962
4	F.d. magasin	1½	Timmer	Sten	Stående fas-spontpan/falur.	-"-	1763
5	F.d. stall		-"-	Plint	Faluröd	-"-	1850-1900
6	Skjul		Regelstom.	-"-	Lockpanel faluröd	-"-	
7	Slöjdekammare		Timmer	Sten	Faluröd	-"-	1850-1900
8	Lider		Regelstom.	Plint	Bräder/falur.	-"-	-"-
9	Magasin		Timmer	-"-	Faluröd	-"-	?
10	Saltbod		-"-	Timmer	-"-	-"-	
11	Ladugård		-"-	Betong	Stående fas-spontpan/falur.	-"-	1930-talet
12	Lada		Regelstom.	Sten	Lockpanel/faluröd	Plåt/grå	1900-30
13	Kvarn		-"-	Plint	Locklistpanel faluröd	Tvåkupigt tegel	?
14	Källare		Sten + timmer	Sten	Stående fas-spontpanel/faluröd i gavlarna	-"-	Omkr. 1900

GRÄSÖ GÅRD



1

14

11

vy från O.



4

5,6


7

4



2

Fritidshus 9.1.296 13



12

10

8



4



1,2,3

9




3

5,8,9,11

14


Gräsö gård 1688

Kyako GÄRDE



Avritad detalj av geometrisk avmätning från 1688 över
Gräsö kungsgård. (A 12:90:1) Lantmäteriverket.

Gräsö gård 1767



Avritad detalj av karta över Gräsö gård 1767. Original i lantmäteri-
enhetens arkiv, Uppsala.

Gräso

Säteri



St. O. 1.

allmänning:

Grasö och Högskäls L.


Grasö och Högskäls L.



BJÖRKBACKEN

(f.d. arbetarbostäder till Gräsö gård)

Torpen/arbetarbostäderna vid Björkbacken uppfördes vid 1800-talets mitt och byggdes till under 1800-talets senare del. De fyra husen beboddes av (1) rättaren, (2) stallmästaren, (3) slöjddkarlen och (4) ladugårdskarlen. I hus nr 5 hade man ett gemensamt förråd, saltmagasin och en stor stenmangel. Även tvätt- och bagarstugan (6) var för gemensamt bruk. Man slaktade även i huset som hade brunn inne. Två torpare delade på en källare (7,8). Varje torpare hade två kor och en egen del i ladugården (riven), skild från de övriga . Ett par av vedbodarna finns ännu kvar (9,10).



Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
Dnr 11.1211-1211-76
Dossier 0382-02-238
Objektnr 03-02-038

Skogsbruksplan för Gräsö gård
upprättad av skogsvårdsstyrelsen år 1979

*Markeringar med denna texttyp utgör
ändringar och kompletteringar.*

Allmänna anvisningar för skogsbruket framgår
av kapitel 2.2.1 i skötselplanen.

Område

Fastighet 11/79
Gräsö Gård

Socken Gräsö socken

Kommun Östhammars kommun


Ägare Östhammars Kommun
Tel 0173/109 00

Upprättad år 1979

Avser tidsperioden 1980 - 1999

Förrättningsman Jan-Erik Svedbäck
Skogsvårdskonsulent

Dnr



SKOGSVÅRDSSTYRELSEN

Skogsbruksplanens innehåll

Uppgifter om skogen


Sammanställning
Avdelningsbeskrivning
Åtgärds- och virkesredovisning

Uppgifter om planen

Planens ändamål m m
Förklaringar till
Sammanställning
Avdelningsbeskrivning

Övrigt

Råd och anvisningar för
åtgärdernas utförande





SAMMANSTÄLLNING

ÄGOSLAG	AREAL ha	%	SKOGSVARDSÅTGÄRDER	PRODUKTIV SKOGSMARK		ÖVRIGA ÄGOSLAG ha	SUMMA ha
				aktuellt vid periodens början — ha	tillkommer under perioden — ha		
Produktiv skogsmark	196,6	67	HYGGESRENSNING	5,1	18,7		23,8
Impediment	20,1	7	MARKBEREDNING		18,7		18,7
Myr, kärr, mosse 3,4 ha			PLANTERING		18,7		18,7
Berg m.m. 16,7 ha			RÖJNING	29,1			29,1
Inägomark	66,2	23					
Övrig landareal	11,2	4					
Total landareal	294,1*	100					
Vatten	0,9		MEDELBNITET 4,9 M3SK				

* Mindre delar, ca 4,6 ha, ingår inte i reservatet.

PRODUKTIV SKOGSMARK ÅLERSKLASS	AREAL ha	%	VIRKESFÖRRÄD					GALLRING			SLUTAVVERKNING			TILLVÄXT m³sk
			m³sk	m³sk/ha	tall %	gran %	löv %	ha	barr m³sk	löv m³sk	ha	barr m³sk	löv m³sk	
I — 20 ÅR	34,2	17	519	15	64	25	11							829
II 21 — 40 ÅR	7,8	4	627	80	45	46	9	6,4	174	20				491
III 41 — 60 ÅR	2,1	1	231	110	24	53	23	1,6	37	16				86
IV 61 — 80 ÅR	88,2	45	13590	154	58	29	13	45,8	1615	492				4066
V 81 — 100 ÅR	46,0	23	6591	143	44	48	8				10,1	1804	130	1260
VI 101 — 120 ÅR	2,5	1	325	130	80	20								68
VII+ ÖVER 120 ÅR	6,3	3	630	100	80	10	10							119
ÖVERSTÄND/FRÖTRÄD			615		93		7					85		268
E-SKOG	9,5	5	285	30		97	3				9,5	301	10	26
Summa/ Medeltal	196,6	100	23413	119	55	34	11	53,8	1826	528	19,6	2189	140	7212


SUMMA AVVERKNING 4684 M3SK, FÖRRÄD EFTER 10 ÅR 132 M3SK/HA

Blankett nr 74 År 79 Län 3 Planansv 605 Område 11 Fastighet 11 LÄGRE ALT HÖGRE ALT

4631 132
4732 132

DEN PRODUKTIVA SKOGSMARKSAREALENS FÖRDELNING PÅ ÅLDERSKLASSER

areal %
60



...

— visar den nuvarande arealfördelningen

- - - visar jämn arealfördelning vid 100-års omloppstid

På marker med sämre bonitet än fastighetens medelbonitet bör viss areal vara försedd med skog även över den åldersklass, som i diagrammet angivits som den högsta.

Kommentar

Fastigheten har en ojämn åldersklassfördelning. Åldersklass II och III är för små, överskott finns i klass IV. Slutavverkningsskog finns i ungefär normal omfattning. För att förbättra åldersklassfördelningen är det viktigt att föreslagna slutavverkningar utförs under perioder. Föreslagen avverkning ligger mycket under tillväxten, vilket medför att fastighetens virkesförråd höjs från idag 119 m³ sk/ha till 132 m³ sk/ha under kommande 10 årsperiod. På avd. 6 är dikning föreslagen. Enl skogsvårdslagen är man skyldig att skyddsrika försumpade hyggen.

Tras- o. restskog



Förklaring av koderna i avdelningsbeskrivningens noteringskolumn

1. Spar Fröträd.

- Genom att i känsliga lägen lämna träd, elimineras det kala intrycket efter slutavverkning. De träd som lämnas - främst tall - bör vara stormfasta och ej menligt inverka på kommande återväxt.

2. Spar Skogsbryn.

- Väletablerade skogsbryn, som danats i övergångszoner, t ex längs stränder och inägor.
- Skogsbryn berikar flora och fauna och kan vara ett positivt inslag i landskapsbilden.
- Väletablerade skogsbryn är stormfasta.

3. Undvik Impediment och dess kantzoner.

- Marker av ringa betydelse för virkesproduktionen, men av vikt för djurlivet.
- Impediment ger landskapet speciella karaktärsdrag. Vegetationen på dessa marker ger landskapet omväxling och utgör skydd och föda för djurlivet.

4. Spar Överståndare.

- Dessa träd är ett mycket positivt inslag i landskapsbilden och kan berika flora och fauna. De ger dessutom en mjuk övergång mellan inägomarker och bakomliggande skogsmark. Man kan låta dessa träd växa in i det kommande beståndet.



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Klass	Area	domst	Värdes ömnan m² sk		Tall	Gran	Björk	Övrigt	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ant	Uttag med 5 års tids		Vård kostnad per ha	Anmärkning
				per ha	per avl									1954	1959		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SKIFTE 1																	
1		0,7	IMP								KÄRR						
2	S1- 95	7,6	T20	120	912	811	26	2321	OLIKÅLDRICT		INGEN ÅTGÄRD						Ingår delvis inte i reservatet
3	R1- 15	2,0	T22	30	60	901	7	2321	OLIKÅLDRICT		RÖJNING	1				0,5	
4	25	1,1	IMP	20	22	60X			KÄRR								
5	75	0,5	IMP	60	30	604	10		MOSSE								
6. 1	S2- E	6,4	G22	30	192	0X0	12	4421	RESTSKOG		SLUTAVVERKNING	1	100		209		DIKNING GRAN
									TORKSKADOR		HYGGESRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING JUSTERANDE AVV					6,0	Ingår delvis inte i reservatet
• 2	OF				150	X00	27					1	40		73		Se bilaga 1, lock 2 1954-1959
7. 1	G2- 75	23,5	T22	160	3760	631	24	2331	GALLRAT		INGEN ÅTGÄRD						
• 2		2,0	IMP						IMP-FLÄCKAR								
8	G1- 75	3,1	T22	190	589	514	23	4911			GALLRING (FRÄNST LÖV)	1	25		166		DIKNING

Blanketter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggnings- klass	Area ha	Bonitet	Virkesförråd m³ sk		Tall Gran	Löv	Medel- diam. cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Dags- verks- åtg. ha	Notering
	Ålder år			per ha	per avd								%	m³ sk		
9	155	2,4	IMP	40	96	X00	20			BERG						Se bilaga 1 3 Naturskog
10. 1	S1-125	6,3	T16	100	630	811	23	1331		BERGBUNDET OLIKÅLDRICT	INGEN ÅTGÄRD					Naturskog
. 2		0,7	IMP							BERG						Naturskog
11	S1- 85	6,0	G24	160	960	271	25	3421		OLIKÅLDRICT GLEST	INGEN ÅTGÄRD					
12. 1	S2- E	3,1	G24	30	93	091	13	2321		RESTSKOG	SLUTAVVERKNING HYGGE SRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING INGEN ÅTGÄRD	1	100	101	6,0	TALL OCH GRAN
. 2	OF				15	X00	28									ÅTG. KRÄVS ENL. 1 Se bilaga 1. 1 och 2
13	G1- 55	1,6	G24	110	176	163	19	3421		HAGMARKSTYP	GALLRING	1	25	52		ALT:INGEN ÅTG
14	S1- 95	4,3	T22	120	516	631	26	2321		OLIKÅLDRICT GLEST	INGEN ÅTGÄRD					
15		9,4								BETE						
16	S1- 95	0,6	G24	170	102	082	25	3421		OLIKÅLDRICT RÖTSKADOR	SLUTAVVERKNING HYGGE SRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING	1	100	112	6,0	GRAN



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggnings- klass Ålder, år	Area/ ha	Sonitet	Virkesförråd m³ sk		Tall Gran Löv	Medel diam cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Visar % Dags- verks- åtg/ha	Notering
				per ha	per avd							%	m³ sk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	R1- 15	2,3	T24	30	69	631	7	2331	OLIKÅLDRIKT	RÖJNING	1			2,0	GAGNVIRKESUTFALL
18	G1- 65	5,0	T24	200	1000	541	23	3421		GALLRING	1	25	290		
19. 1	G1- 25	1,2	T24	90	108	631	12	2321		GALLRING	1	25	40		
. 2	R1- 15	1,4	T24	40	56	820	8	2321		RÖJNING	1			1,5	
20	S1- 85	2,5	G24	170	425	460	28	3421	STORMSKADOR OLIKÅLDRIKT	SLUTAVVERKNING HYGGESRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING	1	100	476	6,0	TALL OCH GRAN
21		1,1	IMP						KÄRR						
22	125	1,6	IMP	80	128	811	23		BERG OLIKÅLDRIKT						
23	G1- 65	14,2	T20	150	2130	721	22	2331	OLIKÅLDRIKT	GALLRING	1	20	494		
24. 1	R2- 35	0,8	T16	40	32	910	10	2331	OLIKÅLDRIKT BERGBUNDET	INGEN ÅTGÄRD					
. 2	R1- 15	4,0	T16	10	40	X00	3	2331	BERGBUNDET	RÖJNING	1			1,0	
. 3	ÖF				40	X00	27			INGEN ÅTGÄRD					ALT:AVV. AV ÖF

Blankett nr År Län Planansv Område Fastighet:

72 79 3 605 11



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggningsklass Ålder år	Areall ha	Bonitet	Vrkesstorlek m³ sk		Tall Gran Löv	Medel diam cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tllv.		Visar Dags- verks- åtgärda	Notering
				per ha	per avd							%	m³ sk		
24. 4		1,2	IMP						BERG						
25	125	3,0	IMP	80	240	X00	18		BERG	INGEN ÅTGÄRD					Se bilaga 1. 3 ÅTG. KRÄVS ENL. 1
26. 1	R1- 15	2,2	T22	20	44	811	4	2331	BERGBUNDET	RÖJNING	1				1,5
. 2	ÖF				10	X00	30			AVVERKN AV ÖF	1	100	12		
27	G1- 65	20,5	T24	170	3485	631	24	2321		GALLRING	1	25	1011		
28	R1- 15	2,2	T24	20	44	541	3	3421	LÖVUPPSLAG	RÖJNING	1				2,0
29	G1- 35	1,5	T24	100	150	631	12	3421		GALLRING	1	25	50		
30. 1	S1-105	2,5	T16	130	325	820	22	2321	BERGBUNDET	INGEN ÅTGÄRD					Se bilaga 1. 3
. 2		1,0	IMP						BERG						
31	S1- 95	4,9	G24	200	980	271	28	3421	OLIKÅLDRICT	SLUTAVVERKNING HYGGESRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING	1	100	1078		TALL OCH GRAN 6,0
32. 1	S1- 95	3,8	T22	150	570	640	27	2321	BERGBUNDET	INGEN ÅTGÄRD					
. 2		2,5	IMP						BERG						



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggnings- klass Ålder, år	Areai ha	Bonitet	Virkesförråd m ³ sk		Tall Gran Löv	Medel- diam. cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Visar Dags- verks- åtg/ha	
				per ha	per avd							%	m ³ sk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	S1- 95	0,9	G24	180	162	460	27	2321	RÖTSKADOR	SLUTAVVERKNING SKÄRN LÄNNAS	1	60	107		
34		0,9							SJÖ						
35	R1- 15	2,6	G22	30	78	154	5	2321	LÖVUPPSLAG ASP	RÖJNING	1			1,5	RÖJN. FRÄMST LÖV
36	G1- 65	3,0	B20	140	420	226	23	2321	OLIKÅLDRIGT	GALLRING (FRÄMST LÖV)	1	30	146		LANDSKAPSVÅRD etc. krävs en Se bilaga 1, 3
37		12,3							ÅKER						
38		4,9							STRAND						
39	G1- 65	5,2	T20	100	520	622	23	2321	HAGMARKSTYP	INGEN ÅTGÄRD					Se skötselplan kapitel 2
40		7,7							BETE						
41	G1- 65	1,4	T20	150	210	721	23	2321	OLIKÅLDRIGT	INGEN ÅTGÄRD					Se skötselplan kapitel 2
42. 1	S1- 95	11,6	T22	130	1508	631	26	2321	BERGBUNDET OLIKÅLDRIGT	INGEN ÅTGÄRD					Se delvis skötsel- plan kapitel 2

Blankett nr År Län Planansv. Område Fastighet

72 79 3 605 11



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggnings- klass	Areal ha	Bonitet	Virkesförråd m³ sk		Tall Gran Löv	Medel diam. cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Visar Dags- verks- åtg ha	Notering
	Ålder, år			per ha	per avd							%	m³ sk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42. 2		1,3	IMP						BERG						Se delvis skötsel- plan kapitel 1.2.1
43. 1	G1- 25	0,4	T24	100	40	910	11	2321	VÄLSLUTET	GALLRING	2	25	15		
. 2	R1- 15	2,0	G24	10	20	271	2	2321	LÖVUPPSLAG ENSTAKA ÖF	RÖJNING	1			1,5	
44	G2- 65	1,3	T22	120	156	910	22	2321	OJÄMNT	INGEN ÅTGÄRD					
45	R1- 5	5,1	T24	1	5	910	1	2321		HYGGESRENSNING	1			1,5	SNARAST
46	G1- 25	0,6	T24	50	30	730	12	2321	OJÄMNT	INGEN ÅTGÄRD					
47	G2- 65	7,3	T22	120	876	640	23	2321	OJÄMNT	INGEN ÅTGÄRD					
48. 1	R1- 5	0,5	G24	1	1	0X0	1	3421	OJÄMNT LÖVUPPSLAG	RÖJNING	1			1,0	
. 2	R1- 15	3,2	T22	30	96	820	7	2321	OLIKÅLDRICT ENSTAKA ÖF	RÖJNING	1			1,0	
49	S1- 65	1,5	G24	120	180	253	20	3421	TORKSKADOR INSEKTSSKADA	INGEN ÅTGÄRD					
50	G1- 55	0,5	T24	110	55	730	18	3421		INGEN ÅTGÄRD					



AVDELNINGSBESKRIVNING

Avdelning nr	Huggnings- klass Ålder, år	Area: ha	Bonitet	Virkesförråd m³ sk		Tall Gran Löv	Medel- diam. cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Visa Dag- verks- åtg/ha	Notering
				per ha	per avd							%	m³ sk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	S1- 85	1,2	G24	120	144	190	24	3421	OLIKÅLDRIGHT RÖTSKADOR	SLUTAVVERKNING HYGGESRENSNING MARKBEREDNING PLANTERING	1	100	161		TALL OCH GRAN ÅTG. KRÄVS ENL. 6,0 Se bilaga 1. 2
52	G1- 35	2,3	G24	90	207	181	13	3421		GALLRING	1	25	68		
53	S1- 85	2,6	G24	120	312	0X0	24	3421	OLIKÅLDRIGHT RÖTSKADOR	INGEN ÅTGÄRD					
54		2,7							ÅKER						
55		1,4							(TOMT) Strand						
56	G1- 65	2,2	G24	120	264	172	22	3421	OLIKÅLDRIGHT	INGEN ÅTGÄRD					
57	G1- 25	1,0	G22	60	60	352	12	3421	OLIKÅLDRIGHT	GALLRING	2	25	22		
58		17,7							BETE						
59. 1	R1- 5	6,7	T20	1	7	532	1	3421	LÖVUPPSLAG	RÖJNING	1				1,5 RÖJN FRÄMST LÖV
2	OF				400	901	35			INGEN ÅTGÄRD					

Blankett nr År Län Planansv Område Fastighet

72 79 3 605 11



AVDELNINGSBESKRIVNING





Avdelning nr	Huggnings- klass	Areal ha	Bonitet	Virkesförråd m ³ sk		Tall Gran Löv	Medel- diam. cm	Terräng- klass	Beskrivning	Åtgärd	Ang	Uttag med 5 års tillv.		Visar Dags- verks- åtg/ha	Notering
	Ålder, år			per ha	per avd							%	m ³ sk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59. 3		1,0	IMP						BERG						
60		1,8		40	72	109			INÄGOBACKE						FORNMINNES VÄRD
61		11,9							ÅKER						
62		4,9							TOMT, Bete, Strand						Ingår delvis inte i reservatet
63		1,0							*Fruktträd						Ingår inte i reser- vatet
64		1,7							INÄGOBACKE						delvis/ Ingår inte i reser- vatet
SUMMA		196,6	HA	OCH	23413	M3SK	PÅ	PROD	SKOGSMARK	SAMT GALLRING OCH SLUTAVV			2353 2329		M3SK M3SK PÅ SKIFTE 1

Blankett nr År Lan Planansv Område Fastighet

72 75 3 605 11 1*

SID 8

ÅTGÄRDSFÖRSLAG


Återväxtåtgärd	
Lövbekämpning	
Röjning	
Gallring	
Slutavverkning	
Avverkning av överståndare	

KARTECKEN

Avdelningsnummer	$\frac{4}{R1}$
Huggningsklass	
Ägoslagsgräns	_____
Bestandsgräns	
Allmän väg	=====
Enskild bilväg	=====
Traktorsväg, bilbasväg	=====
Bergimpediment	~
Försumpad prod. mark	==
Myr-, moss- eller karrimpediment	*~
Betesmark	↓

Huggningsklasser

K	Kalmark
R	Röjningsskog
G	Gallringsskog
S	Slutavverkningsskog



ORTOFOTOKARTA

Skala 1:10 000

Rit. av A.F. 79

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
Dnr: 11.1211-1211-76
Dossier: 0382-02-238
Objektnr: 03-02-038

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE (LÅNGTID)

Arrendestället m m § 1

Upplåtare: Östhammar kommun, nedan kallad jord-
ägaren.

Arrendator: Conny Högström och Ann-Britt Högström

Postadress: Gräsö gård, 740 71 Öregrund

Arrendeställe: Gräsö 1:74
Gräsö 1:122, del av

Totalt ca 35 ha
Jfr. kartbilaga.

Arrendetid § 2

Arrendetiden utgör 5 år, räknat från tillträdes-
dagen, som är den 14/3-78.

Arrendeavgift § 3

Arrendeavgiften utgör 9.000 kronor för varje
arrendeår. Avgiften skall betalas i förskott,
hälften den 14/3 och hälften den 14/9.

Index § 4

Arrendeavgiften enligt § 3 skall för varje arrende-
år efter det första utgöra arrendeavgiftens grund-
belopp. Detta skall vara indexreglerat enligt kon-
sumentprisindex. För varje enhet som årsmedeltalet
för närmast föregående kalenderårs index överstiger
eller understiger årsmedeltalet för det kalend-
erår, som närmast föregått detta avtal och som är
1977 skall grundbeloppet ökas respektive minskas
med 25 kronor.

Förbud mot ut-
hyrning m m

§ 5

Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta.

Häri inbegripes även den rätt att hyra ut ledigt utrymme i egen eller arrenderad byggnad eller upplåta område av ouppodlad mark till upplagsplats eller för liknande ändamål, som eljest skulle följa av 8 kap 19 § och 8 kap 20 § jordabalken.

Förbud mot över-
låtelse

Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendatorn eller hans dödsbo ej överlåta arrendet eller eljest sätta annan i sitt ställe.

Jakt och fiske

§ 6

Arrendatorn äger utöva jakträtten på arrendestället. Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendatorn ej upplåta jakträtten till annan.

Arrendatorn äger nyttja arrendeställets fiske endast för husbehov. Arrendatorn har ej rätt till kräftfångst. Fiske är förbjudet i vatten, där fiskeförbättrande åtgärder vidtagits eller vidtages.

Arrendeställets
skick

§ 7

Arrendestället upplåtes i det skick det befinns på tillträdesdagen.

Vårdnads- och underhållsskyldighet, undantag från underhållsskyldigheten

§ 8

1. I arrendet ingår byggnader enligt spec på bilaga till detta avtal.
2. Stall- och ladugårdsbyggnaden samt magasinbyggnaden skall vårdas av arrendatorn men undantas från arrendatorns underhållsskyldighet och därmed jordägarens byggnadsskyldighet. De skall ej vara föremål för syn och bristberäkning. Arrendatorn skall utföra tillsyn men är ej ansvarig för inträffade skador.

För dessa arrendeföremål har arrendatorn ej rätt till uppsägning eller rätt till nedläggning av arrendeavgiften, om angiven byggnad eller anläggning måste byggas om eller ersättas med ny för att tjäna sitt ändamål alternativt rivas.

Avräkning, syn och besiktning

§ 9

Avräkning mellan jordägaren och arrendatorn skall ske vid varje arrendeperiods utgång, såvida ej annan avräkningstidpunkt överenskommes mellan parterna.

Avräkning kan dessutom påkallas av jordägaren under löpande arrendeperiod om det efter besiktning framkommit att väsentlig brist uppkommit sedan föregående avräkning.

Genom avräkningen skall reglering ske av parternas ersättningsanspråk som grundas på förändringar i arrendestället under avräkningsperioden och som inte har reglerats särskilt under arrendeperioden.

Avräkningen skall grundas på syn.

Fristående för-
bättringar

§ 10

Rätt till ersättning för ny täckdikning eller annan sådan fristående förbättring varom föreskrives i 9 kap 21 § jordabalken föreligger endast om särskild skriftlig överenskommelse därom träffas.

Gödsel och strå-
foder

§ 11

Utan jordägarens samtycke äger arrendatorn ej bortföra gödsel eller stråfoder från arrendestället. Har arrendatorn stråfoder kvar vid avflyttningen skall han, om ej annat överenskommes, överlåta det till jordägaren mot hälften av ortens pris.

Hävd m m

§ 12

Arrendatorn är skyldig att följa denna odlingsplan. Fri brukningsrätt.

Vid avträdet skall arrendatorn lämna följande arealer på arrendestället besådda eller beredda på följande sätt:

15 ha vall samt vid avträdet överlämna till jordägaren 10.000 kg hö, 4.000 kg vårsädeshalm.

Dessa kvantiteter skall av arrendatorn kostnadsfritt överlämnas till jordägaren.

Kreatursdrift

I fråga om arrendatorns skyldighet att hålla kreatur skall följande gälla :

Å arrendestället skall hållas ett genomsnittligt antal av 15 nötkreatur/får per år.

Brandredskap

§ 13

Vid tillträdet skall arrendestället genom jordägens försorg vara utrustat med erforderliga brandredskap. Arrendatorn svarar för att brandredskapen under arrendetiden alltid är i användbart skick.

Vägunderhåll m m

§ 14

Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning av följande vägar. Gårdsplaner och vägar i parkanl, vägar kring samtliga året om begagnade bostäder, Grindavägen samt Larslavägen vilken dock ej vinterplogas.

(För kostnader eller förpliktelser, som föranleds av arrendeställets delaktighet i väg- och diknings-samfälligheter och liknande skall jordägaren svara.)

Miljöfarlig verksamhet

§ 15

Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet ej bedrivs på arrendestället. Arrendatorn svarar för de kostnader, som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt gällande hälsovårds- och miljöskyddslagstiftning. Utan medgivande från jordägaren får arrendatorn icke hålla svin eller fjäderfä på arendestället annat än för husbehov.

Sådant medgivande fritar ej arrendatorn från de skyldigheter som åvilar honom enligt hälsovårds- och miljöskyddslagstiftningen.

Ledningsdragning

§ 16

Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som därtill har dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolar och infästningsanordningar å byggnad, där sådant utan avsevärd olägenhet för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet och nyttjandet av ledningarna, men är berättigad till ersättning för direkta skador.

Inskrivningsförbud § 17

Detta avtal får inte inskrivas utan jordä-
garens medgivande.

Dispensklausuler § 18

Följande särskilda förbehåll skall gälla under
förutsättning att de godkännes av arrendenämnden:

1. Jordägaren äger rätt att återtaga arrende-
stället eller del därav före arrendetidens
utgång, om arrendestället eller del därav
skall användas för annat ändamål än jord-
bruk. Jordägaren skall underrätta arrendatorn
senast 12 månader före återtagandet. Arren-
datorn äger rätt till skälig nedsättning av
arrendeavgiften samt skälig ersättning för
skada, som orsakas av återtagandet.

2. Arrenderätten skall icke vara förenad med
rätt till förlängning.

Vardera parten äger rätt att begära arrende-
nämndens godkännande.

Skiljedom § 19

Tvist på grund av detta avtal och alla därur
hänflytande rättsförhållanden skall avgöras
av skiljemän enligt lagen om skiljemän, så-
vida icke annat följer av 8 kap 28 § jorda-
balken.

Vissa arrendatorn
åvilande förplik-
telser

§ 20

Arrendatorn erlägger kostnaderna för av
honom förbrukad elektrisk energi, för ren-
hållningsavgifter, som belöper å arrende-
stället och för sotningsavgifter, som avser
arrendeställets byggnader.

Säkerhet

§ 21

För rätta fullgörandet av arrendatorns
skyldigheter enligt detta avtal skall
arrendatorn, om jordägaren så påfordrar,
vid detta avtals undertecknande ställa god-
tagbar säkerhet.

Tolkningsregel

§ 22

Strider olika delar av avtalet mot varandra
eller har avtalsklausul helt eller delvis
strukits eller överkorsats skall allmän lag
gälla.

Särskilda
bestämmelser

§ 23

Ca hälften av det egentliga trädgårdslandet
disponeras av arrendatorn. Fruktskörd samt
vin- och krusbärsskörd delas mellan jordägaren
och arrendatorn.

Karta över egendomen samt markkarteringskarta
och beskrivning härtill har överlämnats till
arrendatorn som ansvarar för desamma. Dessa
handlingar återlämnas till jordägaren då
arrendet upphör.

Arrendatorn är införstådd i att övriga delar av
Gräsö gård - mark och byggnader - avses upplåtas
för det rörliga friluftslivet och att visst in-
trång därmed kan ske i arrendatorns verksamhet.

Hänvisning till
jordabalken

§ 24

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 9 kap
jordabalken eller eljest i lag stadgas
om jordbruksarrende.

Av detta avtal har jordägaren och
arrendatorn tagit var sitt.

Östhammar den

Östhammars kommun

Arrendator

.....
Arne Hansson

.....
Håkan Olson

.....
Cenny Högström
Ann Britt Högström


Komplettering till jordbruksarrendekontrakt avseende Gräsö Gård
mellan Östhammars kommun och Konny och Ann-Britt Högström.


Enligt ovannämnda arrendekontrakts 20:e § svarar arrendatorerna
för kostnaden av den förbrukade elektriska energin.

- 1 Med anledning av att det uppstått svårigheter att mäta elför-
brukningen, enas parterna om att fr o m 1980-01-01 betala hälften
var för den förbrukade elektriciteten.
- 2 Övriga förpliktelser enligt arrendekontraktets 20:e § skall
fortsätta att åvila arrendatorerna.
- 3 I övrigt gäller förstnämnda arrendekontrakt.

Östhammar den 25-8-81

För Östhammars kommun


.....
Edvin Tallberg


.....
Lars Åke Olofsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

.....
Håkan Johansson

.....
Inger Andersson

Arrendatorer:


.....
Konny Högström


.....
Ann-Britt Högström

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

.....
Jacob Fangelberg

.....
Maj-Britt Frisberg

1980-09-19

11.1211-1211-76

28'



Belastningar på fastighet Gräsö 1:19, 1:74, Östhammars kommun

Fastighet	Enl lantm. förrättn.	Enligt inskrivningsmyndigheten
Gräsö 1:287	Rätt till väg till allm. väg.	Rätt till all framtid såsom båtplats begagna ett område (kartbil 1, omr 1) samt uppföra en mindre förrådsbyggnad. Med området följer strandrätt utanför detsamma. Total areal 0,056 ha.
1:289	"	"
1:291	Rätt till väg till allm väg. Rätt till vatten ur p stamf. belägen brunn	"
1:292	"	"
1:293	"	"
1:294	"	"
1:295	"	"
1:242	-	"
1:176	Rätt till bad- och båtplats jämte väg dit (kartbil 1, omr 2)	"
1:8	-	" utom förrådsbyggnad
2:27	-	kraftledningsservitut
1:320	Rätt till väg till allm väg	-
1:321	"	-

Vägsamfällighet

	Deltagande fastigheter:	Gräsö	1:74	1:77	1:287	1:288	1:317	1:318	1:319
Larslavägen	Andelstal vägunderhåll:		21	23	1	1	18	18	18
	" vinterväghållning:		-	24	2	2	24	24	24

Kraftledningsservitut
Statens vattenfallsverk

Bilagor: 1 kartbilaga

Bruno Jansson

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
Dnr 11.1211-1211-76
Dossier 0382-02-238
Objektnr 03-02-038

Namnet utsättes

Fornlämning N:r 5

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18

Dnr 11.1211-1211-76

Art: Ryssaltaret

Socken: Gräsö

Antal fornlämningar:

Härad:

Landskap:

Län:

By, hemman eller
jordregisterenhet:

Översiktskarta: Ekonomisk karta

i skala 1:10000.

Blad:

Gräsö SV 6695 12 1 9 J

Jordregisternummer:

Gårdsnamn: }
Villanamn etc: }

Specialkarta:

Ägare:

Ritningar:

Postadr.:

Planer:

Brukare:

Fotos:

Postadr.:

Särskild benämning på fornlämningen: Ryssaltaret

Orienteringsuppgifter: 25 m. S kyrkogårdsmur

Terränguppgifter: Lövskogsbevuxen hagmark.

Beskrivning: Ryssaltaret, i form av femuddig stjärna, 12 m. diam från
udd till udd, 0,3 m. hög, svagt lutande mot mitten.

Altaret helt bevuxet med gräs.

Ca 50 m. ÖSÖ om "ryssaltaret" är en jordvall, ca 20 m. l.

(V 42° N-Ö 42° S), 4-5 m. br. 0,4-0,5 m. h.

Övertorvad.

Den uppges av ortsbefolkningen vara rest av gammalt-- förskansning.

Enligt en annan uppgift lär den vara en gravplats.



Vänd!

Anlecknat av:

den

FORNLÄMNING Nr 8

Bilaga 7
RIKSANTIKVARIAMÄRSTET

Art: Gravfält

Antal fornlämningar: ca 30

Jordregisterenhet och

Jordregisternummer: Gräsö 174

Landskap: Uppland

Län: Stockholms

Härad:

Storkommun:

Socken: Gräsö

Tillhör länsstyrelsens
i Uppsala län beslut
1982-06-18
Dnr 11.1211-1211-76
Dossier 0382-02-238
Objektnr 03-02-038Gårdsnamn,
lägenhetsnamn etc:

Ägare:

Postadr.:

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1:10 000.

Blad: 12I 9j Gräsö 3 6695

Koordinatangivelse:

Specalkarta:

Fotos:

Särskild benämning på fornlämningen:

Orienteringsuppgifter:

Terränguppgifter: Svag SV-sluttning. Numera betad mark. Ca 10 m ö.h.

Beskrivning:

Gravfält, 90x60 m (NV-SÖ), bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 23 runda stensättningar, 4-8 m diam och intill 0.5 m h, 2 närmast kvadratiske stensättningar, 4 m sida, 1 röseliknande, 8 m diam och 0.5 m h samt 4 jordblandade rösen, 4-6 m diam och 0.4-0.9 m h. Några stensättningar i gravfältets S del har kantkedjor och på en stensättning är en avslagen rest stenflisa, 0.6x0.4 m st. I några av fornl. i gravfältets Ö del synes tydliga insänkningar, 2x0.8 m (Ö-V). NV om gravfältet är en del stensamlingar som möjligen är odlingsrösen.

Tidigare uppteckningar och event. tradition:

Undersökningar och fynd:

Antecknat av:

den / 19

Granskat av:

den / 19